

湖州富路牌承压型 预应力组合囊舱锚杆厂家了解详情

产品名称	湖州富路牌承压型 预应力组合囊舱锚杆厂家了解详情
公司名称	江苏富路建设有限公司
价格	.00/个
规格参数	合作模式:加盟/直销 折叠直径:120~140mm 产地:江苏
公司地址	南京市浦口区桥林街道兰花路8号4栋241
联系电话	18012961818 18136659898

产品详情

承压型-预应力组合囊舱锚杆采用一体化设计，集约化程度高，运抵施工现场后直接组装即可，施工方便、快捷，由于采用加压灌注方式，结实体可迅速凝结，短时间内即可张拉，施工质量可靠，并具有锚承载力高，锚固长度短，锚固数量少等特点，经济和环保效益提高。承压型-预应力组合囊舱锚杆主要特点为变径笼的直径可变，是对传统锚杆或其他扩大头锚杆的一种改进与提升，通过在扩大头段加入变径笼后，形成了变径笼骨架的混凝土扩大头短桩，使其在整体受力、锚固稳定性以及抗拔承载力性能等方面都有较大的提高，从而解决素混凝土或素浆体扩大头的锚杆的扩大头较小，承载能力和整体性不足的问题。承压型-预应力组合囊舱锚杆的存储应符合下列规定：1、杆体制作完成后应尽早使用，不宜长期存放；2、在杆体的组装、存放、搬运过程中,应防止筋体锈蚀、防护体系损伤、泥土或油渍的附着和过大的残余变形；3、制作完成的杆体宜存放在干燥清洁的场所，当存放环境相对湿度超过85%时，杆体外露部分应进行防潮处理；4、对存放时间较长的杆体，在使用前必须进行严格检查。承压型-预应力组合囊舱锚杆作为一种抗拉构件，已广泛应用于地下空间抗浮、深基坑支护、高耸构筑物抗倾、边坡防护等岩土锚固领域，为建设方节约了大量建设资金，实现了建材节约、节能减排，促进了土木建筑行业的绿色施工技术发展与应用。承压型-预应力组合囊舱锚杆的下锚安放应符合下列要求：1、下锚安放前，应按设计要求检查杆体的长度与编锚质量；2、在锚孔的扩孔与孔内注浆工序完成后，应立即进行锚杆的下锚安放；3、下锚安放时应谨慎操作，防止膨胀挤压筒、套管、波纹管、注浆管和锚筋涂层等受到损伤，如发生了损伤应进行修补或更换；4、锚杆下锚安放到位至锚孔内的注浆体硬化前锚杆杆体不应受到扰动。我们公司秉承：诚实守信，用户至上的服务理念，贴心服务的企业目标：以质量求生存，以信誉求发展的企业宗旨，欢迎来电咨询或参观，我们竭诚为您服务！