

预埋件热镀锌厂家 安徽预埋件 玖安钢铁|安全性强

产品名称	预埋件热镀锌厂家 安徽预埋件 玖安钢铁 安全性强
公司名称	合肥玖安钢铁物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县华东建材城F区102幢1室
联系电话	15256256610

产品详情

防止砼浇筑中模板、钢筋变形位移影响地脚螺栓的准确位置。在砼浇筑过程中对地脚螺栓要进行“三控制”即砼浇筑前的检查控制，砼浇筑中的检查控制，砼浇筑完后及时检查调整控制。地脚螺栓的坐标及相互尺寸应符合施工图的要求，设备基础尺寸的允许偏差应符合规定。地脚螺栓露出基础部分应垂直，预埋件规格尺寸，设备底座套入地脚螺栓应有调整余量，钢板预埋件，每个地脚螺栓均不得有卡住现象。活动地脚螺栓：又称长地脚螺栓，预埋件热镀锌厂家，是一种可拆卸的地脚螺栓，安徽预埋件，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。这种地脚螺栓比较长，或者是双头螺纹的双头式，或者是一头螺纹、另一头T字形头的T型式。

地脚螺栓厂家简述标准件的定义及特性。标准件是指结构、尺寸、画法、标记等各个方面已经完全标准化，并由厂生产的常用的零（部）件，如螺纹件、键、销、滚动轴承等等。广义包括标准化的紧固件、连结件、传动件、密封件、液压元件、气动元件、轴承、弹簧等机械零件。狭义仅包括标准化紧固件。国内俗称的标准件是标准紧固件的简称，是狭义概念，但不能排除广义概念的存在。

埋件与主体的连接强度直接决定了整个幕墙的安全，必须严格控制。在埋件设计时应注意以下几点：

- (1).预埋式埋件锚筋与埋板的尺寸和位置在设

设计时应严格依据《玻璃幕墙工程规范》

(JGJ102-2003)及《混凝土结构设计规范》

(GB150010-2002)进行设计。

(2).注意锚筋的长度不要超过结构尺寸（如梁厚度），避免锚筋露出结构外。

(3).爪形埋件中A、B两型锚筋宜采用螺纹钢。C、D型的锚筋在设计时应考虑锚筋间的干涉及锚筋在安装时与结构配筋之间的干涉问题。E、F型埋件适合于需要进行防雷的部位。

(4).埋板的大小在设计时应考虑幕墙的结构形式的需要。

预埋件热镀锌厂家-安徽预埋件-玖安钢铁|安全性强由合肥玖安钢铁物资有限公司提供。合肥玖安钢铁物资有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥玖安——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥东县华东建材城F区102幢1室，联系人：茆经理。