

# 代办杭州市风管耐火检测 风管防火检测机构包覆柔性卷材

产品名称	代办杭州市风管耐火检测 风管防火检测机构包覆柔性卷材
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

## 产品详情

### 1、施工前对材料进行质量检测

细心\*\*测量不锈钢厚度，在水管安装前一定要注意先检查材料产品合格证书与原材料质量证明，随后检查材料外型;再\*\*测量不锈钢厚度。避免因原材料不符合规定而返修。

### 2、吊装安全要确保

清洁通风风管得起吊与一般通风风管一样，规定丝杆、横担、膨胀螺丝、保温风管下边垫块等合乎相关标准与质量验收标准。

### 3、留意进行开料流程

想让施工队伍对板材严苛查验，对一片板材得长短、总宽及其对角，使他们得误差保持在容许范围之内;开料后得板材，应该把通风风管相对面得两块板材重叠下去，检测规格得\*性;板材压槽预埋规格一定要恰当，以确保压槽总宽一致;咬口缝建在四角位置，手工制作压槽合缝时，用木槌先把压槽两边核心位置扭紧，再沿总长匀称打实。

### 4、搞好透光查验

通风风管路面拼装后，在未作隔热保温前要开展透光查验，依据实地状况可按照内透光或外漏光查验，在透光处需补密封剂，直到无透光时即可进行隔热保温。

### 5、漏风量检测

对级别比较高得净化设备得送到风主管和支干管，地面校核后除做透光查验外，还应做漏风量检测。针对比较小得系统软件可以从水管安装后检测，针对比较大得系统软件尽量地面按段拼装之后进行，这种有利于发现的问题妥善处理。

## 6、垫材应选好

风管法兰相接处得垫材，应选用闷热、不产尘、韧性好不容易衰老得原材料，如内肌海绵橡胶板、软橡胶垫等构成，垫材得薄厚5~8mm，接口处应制作成梯形，禁止对接。