

三温暖热水器 燃气锅炉安装 沙坪坝燃气锅炉

产品名称	三温暖热水器 燃气锅炉安装 沙坪坝燃气锅炉
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

锅炉安装包含锅炉及其辅机设备的安装，水泵安装如下：

在检查的同时画出泵底座(无底座时按有关图集现场制作)四边的中心点和基础上水泵安装纵横线。

吊装就位：吊装时绳索系在泵和电机的吊环上，调整底座位置，使底座上中心点与基础上的中心线重合。

水平调整：将水平尺放在水泵底座加工面上，调整水泵的水平度，沙坪坝燃气锅炉，其水平度不得超过0.1mm/m。

一泵三阀：即泵的入口应装有止回阀和蝶阀，出口装有蝶阀。

水泵进出水管多为挠性连接，燃气锅炉安装，进出水口加装软节头。

水泵进出口比管道小1号，进出口应装有变径短接。

与泵连接的水平吸水管段，应有0.01-0.02坡度，并使锅炉泵体处于吸水管的高部位

燃气锅炉启炉前的检查准备事项

燃气锅炉不需要煤灰堆放地，占地面积少，产生的噪声低，燃气锅炉制造，降低劳动强度。为了避免使用时出现问题，要在启炉前做好以下检查准备事项：

燃气锅炉检查燃气压力是否正常，不要过高或过低，打开油气的供给节门；

检查水泵是否上水，否则打开放气阀，直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门)；

检查水位计，水位应在正常位置，水位计器、水位色塞需处在打开位置，燃气锅炉选型，拒绝假水位，若缺水可手动上水；

检查压力管道上的阀门，要打开，烟道上的挡风板要全部开启；

检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置；

检查燃气锅炉出水阀应处于关闭状态，热水锅炉循环水泵出气阀也应是关闭状态；

检查软化水设备是否正常运行，制造出的软水的各种指标是否符合标准。

随着国家对环保的要求越来越高，以燃气作为锅炉燃料的燃气锅炉目前已成为了很多家庭和企业的首要选择。但是由于燃气泄露容易发生爆炸危险，为了保证使用期间的安全，目前国家对锅炉房的防爆要求有一定的规范。燃气锅炉房最好是独立的建筑物，住宅内建筑物一般不宜设置锅炉房。锅炉房还应具备良好的通风排烟能力，疏散通道要长期保持畅通。

三温暖热水器(图)-燃气锅炉安装-沙坪坝燃气锅炉由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三温暖热水器——您可信赖的朋友，公司地址：重庆高新技术开发区科园二街225号2-2，联系人：冯经理。