

# 南京世宽装饰 大巨龙PVC地板厂家 河北PVC地板

产品名称	南京世宽装饰 大巨龙PVC地板厂家 河北PVC地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### PVC地板施工地平要求

为铺设成功必须仔细地检查你目前的地平，河北PVC地板，保证整个地平必须干净，平滑。

针对于不同的地平而言

1. 水泥地：地平必须干净不潮湿（如果是漆过的须待油漆干了之后），将所有的裂缝及破洞用适宜的填充料（如石膏）填平。
2. 木地板：确保原有地板干净，无尘，无釉彩，无蜡，无油，并且牢固的粘牢在地上，将所有的裂缝及破洞用适当的填充料（如石膏）填平。
3. RESILENT/石塑地砖：去除所有脏的有油或打蜡的地板，务必不能在柔软的塑料或橡塑地板上铺设，这种地板必移除或覆上一层三夹板，并将所有的裂缝及破洞用适宜的填充料（如石膏）填平。

想装修新房了，有朋友推荐了一种PVC与碳酸重钙合成的地板

想装修新房了，有朋友推荐了一种PVC与碳酸重钙合成的地板，据说这种地面比其它地板环保耐用，且色泽美观。那么它到底怎么样呢？让我们来做一个比较好了。

与传统石材的比较

PVC地板健康环保，没有石材可能有的辐射性能。

PVC地板有弹性，脚感舒适，比较柔和。

PVC地板有很好的防滑性能，安全有保证，价格方面比石材有较大优势。

PVC地板安装运输方便，不会给楼层增加加大的负载。

### PVC地板 | 冬季施工注意事项！

冬季·PVC地板施工必须具备的条件：

空气温度： 18

空气相对湿度：40 ~ 65%

地表温度： 15

基层含水率：

3.5%(细石混凝土)

2%(水泥砂浆)

1.8%(采暖地面)

### PVC地板 | 冬季施工注意事项！

冬季·发生施工不良的主要原因：

- (1)地面潮湿，未充分干燥；
- (2)地面温度较低，地面装饰材料与地面很难充分地粘帖；
- (3)受温度影响，粘合剂的固化速度较慢；
- (4)施工以后也因夜间温差或其他温差容易形成硬化、软化；
- (5)地板经过运输到达施工现场，没有适应现场温度。

PVC地板冬季·施工注意做好以下防范措施：

外部环境：

- (1) 施工前后12小时，采取必要措施使室内温度保持10 以上；
- (2) 出入口和门窗附近温度较低，要事先检验是否达到较低温度（10 ）要求，尽量避免保温措施差的地面施工。
- (3) 若是在水泥地面上施工，要检验地面是否干得充分(要求水分含量小于4.5%)；

--冬季的干燥期比夏季晚2-3倍左右，至少维持3-4周的附加干燥期；

--即使表面看上去已经变干，但要里层部分仍有可能未完全干燥完毕，有施工后返潮的危险。

辅料：

(1) 界面剂施工时，要严格按照要求施工，丽圣PVC地板厂家，在低于10℃时，界面剂成膜慢、干燥时间应延长，会影响界面剂对基层的封闭效果；

(2) 自流平施工时需要加水搅拌，水温过低(低于5℃)会严重影响自流平的强度(严禁用温水搅拌自流平)，搅拌时要严格控制加水量和搅拌时间，自流平在未干燥前要保证环境温度在5℃以上，否则需要采取升温措施，避免自流平因受冻而丧失强度，冬季自流平施工完毕后干燥速度缓慢，需等待更长的时间待其干燥后方可进行下一道施工工序；

(3) 胶水施工时要确保施工温度不低于10℃，丽圣PVC地板厂家，胶水在低于10℃时的粘接力会衰减，且晾胶时间变长、晾胶时间不好掌握，大巨龙PVC地板厂家，对地板的铺贴效果影响较大。

地板：

(1) 低温下地板的储运开卷都不同于常温。低温下地板受到的物理损伤几乎是不可恢复的，所以在低温下，尽可能使用托盘竖立储运。

地板到达施工现场，不可急于开卷，必须在18℃以上环境，竖立存放至少24小时，让地板与施工环境一致以后，才可以开卷；

(2) 低温时地板本身会变硬，在铺装时需要用压辊在胶水硬化前多次滚压。

南京世宽装饰(图)-大巨龙PVC地板厂家-

河北PVC地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是江苏南京,塑胶地板的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京世宽装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京世宽装饰更加美好的未来。