

南京世宽 美喆石塑地板 湖南石塑地板

产品名称	南京世宽 美喆石塑地板 湖南石塑地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

PVC地板 材料性能及特征

1. PVC地板表面经过特殊处理，美喆石塑地板价格，对绝大多数微生物都有较强的杀灭能力和抑制微生物繁殖的能力；
2. 吸音防噪:PVC地板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝；
3. 防火阻燃：质量合格的PVC地板防火指标可达B1级，B1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材；
4. 强防滑：PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，湖南石塑地板，PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，更不
5. 接缝小及无缝焊接：PVC卷材地板用无缝焊接技术可以达到完全无缝，这是普通地板无法做到的；
6. 安装施工快捷：PVC地板的安装施工非常快捷，不用水泥砂浆，地面条件好的用环保粘结剂粘合，24小时后就可以使用。

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

运动木地板正规的施工程序

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400mm×800mm的间距放线并安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震垫上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测平整度，高低差应控制在±1mm之内。

3、安装毛地板

用地板U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用地板钉在公榫上钉固，钉固前用钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。

在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋，如需通行应进行保护或穿鞋套方可进入。

6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，美喆石塑地板购买，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用拖布清洁地板待验。

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

塑胶跑道边设置水沟有什么样的作用

与社会同进步，随着国家对体育建设越来越重视，现在很多的一些体育场地都纷纷修建起塑胶跑道。

塑胶跑道排水沟

那么，在施工前，一个基础可以是混凝土基础，也可以是沥青基础，那么它的排水沟部份有哪些要求？

- 1、排水沟盖板应安置牢固，不摆动，每块盖板之间的缝隙均匀分配；
- 2、严格按照防水要求对排水沟同壁进行防水砂浆抹灰处理。
- 3、排水沟结构符合图纸设计标准；
- 4、排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准。
- 5、排水沟施工完成后，排水沟盖板与水沟两侧场地基础平面误差不大于2mm，同时满足坡度要求，不影响排水顺畅；
- 6、排水沟盖板上的活动井盖应安装稳固，方便开启。
- 7、如排水沟内同时设置上水系统应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。
- 8、排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井应符合设计要求。

南京世宽(图)-美喆石塑地板价格-

湖南石塑地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王章强。