

# 房县足球场人造草坪

产品名称	房县足球场人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 房县足球场人造草坪场地施工全流程

首先是准备工作，沥青基础完工后要保证30天左右的保养期，以便使沥青表面低沸点成份挥发掉，保证基础面层有足够的粘结强度。在铺设房县足球场人造草坪面层之前，需要做好如下准备工作：基础验收保证平整度、坡度、表面观感；清洁基础层，使表面保持干燥、光滑、无蜡渍和油脂；放线测量对场地进行定位；将草坪展开放置2~3天以避免皱纹和接缝开裂。

### 房县足球场人造草坪裁边及对缝

再者是裁边和对缝，在铺设之前将绿色房县足球场人造草坪的各接缝处搭接2~3厘米，使用裁草刀在搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑。复核中心白线位置将裁好的草卷由白线位置依次向两边拼接整齐，如果白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成12cm宽的白划线条。草毯铺设应使草苗方向尽量一致。

### 房县足球场人造草坪刮胶和粘接

其次是刮胶和粘接打胶后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在20cm或30cm宽的连接带上，刮胶时应在两端多刮出10cm左右以防止端点刮胶不匀。待胶晾至半干后将连接带沿房县足球场人造草坪拼接处铺开放置在接缝下面，尽量使房县足球场人造草坪的接缝位于连接带的中央。然后再把两边的草皮拼合胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。在房县足球场人造草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把预先准备好的白划线条放回。粘结时温度不可过低，环境温度应选在10~25之间施工为宜，另外不宜在下雨天气施工。

## 房县足球场人造草坪休整和梳理

以上步骤完成后需要进行整体的休整和梳理，房县足球场人造草坪摊铺拼接完毕后，房县足球场人造草坪上摺折的部分须以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部分，然后粘接。房县足球场人造草坪全部粘接完毕后，开始用刷草机对草坪进行梳理，用刷草机将全场倒伏的草纤维梳立起来。

## 房县足球场人造草坪填充石英砂和橡胶颗粒

\*后填充石英砂和橡胶颗粒。xz现在市面上的免填充免充砂房县足球场人造草坪无需这一步，而传统充砂草坪填充用的石英砂要求粒圆、清洁、干燥，砂子粒径在0.2~0.8mm之间，每平方米填充量不少于20kg。橡胶颗粒要求粒径在为0.5~2mm之间，每平方米填充量不少于10kg。施工过程中要多次反复填充，切忌一次到位，每填充一层都要使用刷草机反复铺刷使填充物下落充实。通常一个场地可能需要来回铺刷20次以上。所有填充物填充完毕后，填充物的高度应超过3cm，草纤维应露出2cm。