

# 许昌工地塔吊机厂家 许昌工地塔吊机 威华塔吊机

产品名称	许昌工地塔吊机厂家 许昌工地塔吊机 威华塔吊机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有 限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

有地下室工程的塔吊基础还要采取特别的处理措施：如在基础下打桩，并将桩端的钢筋与基础地脚螺栓牢固的焊接在一起。混凝土基础底面要平整夯实，许昌工地塔吊机，基础底部不能作成锅底状。基础的地脚螺栓尺寸误差必须严格按照基础图的要求施工，地脚螺栓要保持足够的露出地面的长度，许昌工地塔吊机供应，每个地脚螺栓要双螺帽预紧。在安装前要对基础表面进行处理，保证基础的水平度不能超过1/1000。同时塔吊基础不得积水，积水会造成塔吊基础的不均匀沉降。在塔吊基础附近内不得随意挖坑或开沟。

### 塔架高度和强度螺栓松动

高强度螺栓是连接塔身各部分的重要零件，塔式起重机在使用过程中容易松动，需要经常拧紧。

松动情况如下，但有些人为因素，如塔身与回转机构之间的连接螺栓，故意不拧紧，以利于塔身的下一次起吊。

### 塔式起重机附墙

当塔吊超过其独立高度使用时，许昌工地塔吊机价格，需要设置附加墙对塔吊进行加固。附墙钢筋的受力特点是受拉和受压。

目前一些施工现场使用的附墙杆直接与墙面预埋钢板焊接，没有附墙应力计算单，许昌工地塔吊机厂家，所以无论附墙长度如何，都只有钢筋连接。

## 设计中的问题

变臂塔式起重机吊臂长度变化对应的拉杆不匹配（工厂未安装）；

力矩限制器的设计安装有缺陷，灵敏度差；

电气元件设计不能满足使用要求，导致电路和控制系统故障率高（主要是电压范围考虑不周全），影响塔机安全使用；

钢结构设计安全系数低，标准截面螺栓连接处存在问题，导致高强度螺栓安装紧固难以保证。

许昌工地塔吊机厂家-许昌工地塔吊机-

威华塔吊机(查看)由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司是河南 南阳,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威华重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威华重工更加美好的未来。