

提供【河北遇水膨胀止水胶，衡水膨胀止水胶】深圳膨胀止水胶

产品名称	提供【河北遇水膨胀止水胶，衡水膨胀止水胶】 深圳膨胀止水胶
公司名称	衡水军科橡塑商贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区育才北大街
联系电话	086-03182200679 18631811123

产品详情

提供【河北遇水膨胀止水胶，衡水膨胀止水胶】深圳膨胀止水胶-军科橡塑 应用范围

铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等 各类地下结构的施工缝防水
地下构筑物后浇带防水 各类预埋管道、穿墙钢筋、H型钢、承台桩头等防水

各类施工缝或结构裂缝渗漏处理 施工工艺 (1)预处理

事先用钢丝刷清除敷设范围内施工缝面的砂粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净。表面既可以是粗糙的、也可以是平整的；既可以是干的、也可以是潮湿的。(2)确定挤出断面、长度
每支P - 201的容量为320ml，不同挤出断面下的挤出长度如右表：序号 挤出断面(宽) (mm)

理论挤出长度 (m) 1 20x5 3.2 2 15x8 2.6 3 20x10 1.6 (3)切口

根据设计的挤出断面，用切断刀把P - 201嘴部前端相应部位切断，用细铁丝捅破里面的薄膜。
并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入挤出的P - 201里，影响施工质量。

(4)挤出P - 201

把P - 201管装到密封枪上，边扣动扳机边挤出P - 201施工。为使挤出的P - 201良好附着于混凝土表面，
应

将出口前端压向混凝土表面。施工后应确认混凝土基面和P - 201间无缝隙，挤出的P-201是连续均匀地敷
设在基面上。如遇挤出胶体不连续或不均匀，可以用刮片适当刮匀或修整。(5)养护、固化为保证P - 20
1对混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。施工后的P - 201到表面硬化为止不
超过24小时。P - 201表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

(6)浸水后的处理

如果从P-201施工到下次浇注混凝土时间较长，请注意保护P - 201不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使
P

- 201剥离，在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：先用钉子固定剥离的P - 201，除去积水；再
除去剥离的P - 201，重新施工。(7)注意事项 P - 201距混凝土边缘的距离不得小于100mm

，距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出P

-201时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不得直接接触到P - 201。(8)规格包装

P-201:320ml/支 6支/盒 24支/箱 衡水军科橡塑商贸有限公司集科技开发、生产经营于一体，为止水、排水
、桥梁工程提供高科技、高质量的工程橡胶配套产品。产品广泛应用于地下设施、隧道涵洞、输水渡槽
、拦水坝、贮液构筑物、贮水池、沉淀池、地铁、公路、铁路等JK-Y全断面注浆管（一次注浆管）

联系人：肖小姐 手机：18631811123 电话：0318-2200679 www.china-junke.com

公司地处衡水市东高新技术开发区，占地面积13000m²，建筑面积1700 m²，年生产能力2000吨。公司具有一批高素质的管理人才和科技人才、JK-Y全断面注浆管（一次注浆管）同时还具有一批精干的营销队伍和售后服务队伍。一流的检测设备和生产设备，科学合理的制造工艺是公司产品质量的保证，JK-Y全断面注浆管（一次注浆管）公司严格按照ISO9000质量体系运行，产品质量稳定可靠。