

# 厦门方涵模具 隧道管廊钢模具 拆装方便

产品名称	厦门方涵模具 隧道管廊钢模具 拆装方便
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	1000.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

## 产品详情

保定鑫鑫管廊模具制造安装介绍：

- 1、模板的安装与钢筋工作配合进行，妨碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设。一般是在底模平整，钢筋骨架安装后，安装内模和外模，也可先安装内模后安装外模，另外，要谨防人工操作引起的模板变形；
- 2、模板安装的精度要预制构件精度要求。每次模板安装完成后需通过验收合格后，方可进入下一工序。模板的精度要求，须满足施工规范及图纸说明中的有关规定。为了保护模板方便拆模，模板与混凝土接触面、整体移动内模及外模与混凝土接触面，在使用前要涂抹色拉油或使用其他措施处理；
- 3、模板安装的基本要求:板面之间平整，接线严密、不漏浆，结构物外露美观，线条流畅，部分板缝采用泡沫剂处理；
- 4、模板安装完毕后，对其平面位置、节点联系及纵横向稳定性进行检查。

预制管廊模具市中用明挖法施工，打设板桩时会产生很大噪声和振动，因此发明了减轻公害的地下连续墙法。