

## pvc地板工业地坪，环氧地坪

产品名称	pvc地板工业地坪，环氧地坪
公司名称	天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部
价格	.00/平米
规格参数	环保:优 耐磨性:耐磨 厚度:2.0mm
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13821901828

## 产品详情

### 1. 基层预检

地板是建筑承重最大的室内建筑装饰材料，足够强度的基层支撑将提高地板的承受能力。基层的收缩性、养护不当导致裂开，将造成地板即可变形和撕裂；基层的凹凸、起伏不平 and 残留物将反映在地板表面。

### 2. 基层强度

- (1) 基层强度不低于混凝土强度标准c-20标准。
- (2) 基层表面硬度不低于1.2mpa（使用硬度刻划仪进行测试）。
- (3) 没有表面疏松和脆性区域。

### 3. 基层平整度

利用2m地表平整度检测尺，2m直径范围内不平整度应小于2mm，且没有裂纹缝隙和结构缺陷。

### 4. 基层温度

施工现场室内温度不得高于36 或低于12 （基层表面温度不超过30 ）如果不能达到这些温度的要求，地板和胶水就不能达到应有效果。

### 5. 基层含水率

不高于75%rh的大气相对湿度，基层含水率不高于5%，在大气潮湿度达98%时用防潮膜、pe底漆。

## 6. 基层清洁

- (1) 彻底清除基层上表面铺设材料的粘着剂。
- (2) 没有石膏或油漆溢出物等其他表面附着物。
- (3) 清除原混凝土或不平层的部份。
- (4) 洗净基层上由设备渗漏出的油脂确保基层上没有油漆、油脂污染。
- (5) 所有粘结剂附着成型有害的污染物应及时处理。

## 7. 水泥地面基层处理

- a. 检查地面是否有坑、突起的地方，表面是否有掉落、起沙，下面是否有空洞的部位，整个地面是否成大小波浪型。
- b. 用胶水、水泥、细砂、石膏铺平小面积的坑，大面积的不平整就用胶水加水泥来作平，比较严重的就用水泥沙来，整平，铲平突起的地方，打去快掉落的部份并用相关材料来铺平，大型波浪型可铺设地板砖，小型波浪型不能马上施工，待用水泥沙或水泥胶水铺平，起沙地面先用外墙底漆来涂刷，干后用胶水和水泥来铺平，干固后再施工。

## 地板的铺设

### 1. 设置中心线

正式铺设前，安装人员应准备测量场地的长度和宽度，结合现场的实际情况，画出场地的中心线，并且保证两线垂直。

### 2. 刮胶

- (1) 前期工作完毕以后，安装人员刮胶。涂胶时，可从任何一个1/4区域开使。手持刮刀与地面呈80°角，以弧形方式均匀涂布。
- (2) 胶量多少一方面与刮刀深浅、宽窄有关，其次与铺设基层状况也紧密相关。一般而言，刮刀锯齿越大越深，涂出来的胶水就越厚，反之则越薄。
- (3) 基层状况，通常水泥地面都比较粗糙，吸收水份或胶量都比较强，刮胶时胶量要稍多，磁砖、磨石、大理石表面比较平整、光滑，耗胶量也较省，涂胶时稍薄；夹板、木地板的吸水性很强，胶水用量也相对较多，但与水泥地板相比，上胶适中、均匀，待干时间较短；旧石塑、石英、塑料地板地面，根本没有吸水性，涂胶也较薄，等待时间较长。

### 3. 晾胶

刮胶后，需要等一定时间才能铺设地板，我们也叫作「晾胶」。晾胶时间因胶水、地面、温度、湿度不同而各不相同。判断标准要严格依据所用胶水的使用说明，平时我们也通常以目测手试去判断：胶水开始变颜色（通常变黄）以手试不粘手为最佳铺设时机。当然晾胶时间也可以人为去改变，比如：可通过开空调、开窗户、多把电风扇或探照灯增加室温协助办理。

#### 4. 平面铺设

(1) 在确定了中心线、涂布了胶水之后，可铺设地板的情况下。

(2) 地板进入施工现场静置一定时间之后，正式开始铺设。

(3) 铺设时，第一片地板的定位至关重要，如稍有偏差，铺到后面就有很大的误差。第一片的准确位置应在所画中心线的垂直交点处，且地板两边必须精确对准垂直中心线的垂直交点处，粘牢压实，之后再向外铺设。

(4) 铺设时，铺设人员应踏上铺好的地板上面面向未铺设方向，片与片严格对齐，尽量做到没有缝隙。定位后，以橡胶锤敲击压实，片与片压平准确无误后，再继续向下进行。如需修正，把握在一小时之内。

(5) 中心部位整片地板均已完全铺下之后，就往往会出现在边缘四周须要切边的状况。

(6) 切边方法：用一片完全相同的地板准确置放于最边缘铺好的一片地板上，再用另一片紧靠墙边，对边压在重迭的地板上，沿边缘用铅笔画一条线，再以美工刀沿线切下就可以得到所需大小的切片。之后切片沿墙边铺设，注意，是铺上去而不是挤进去的。

(7) 铺设时须压实，粘牢墙边不宜过紧，约1mm的缝。

(8) 以上方法同样实用于墙角、圆柱、斜边的施工。

#### 五. 清洁

(1) 施工时一边施工一边就清理地面的垃圾，如有少量胶水溢胶时马上用抹布清理。(2) 施工时尽量不穿皮鞋、拖鞋，可穿运动鞋、胶鞋、凉鞋。

(3) 施工完成后，清理所有的剩余地板并包装好，清理好残余之地板砖片及垃圾，擦洗地面所有的污点及灰尘。

(4) 清洁卫生是十分关键的，在整个施工效果中占重要的作用，地板铺设很完美，但清洁卫生没有兼顾，全盘工作都会得到否定。

以上产品描述有由鑫瑞（天津）地坪材料销售中心提供