

# 合肥成品篮球架货到付款

产品名称	合肥成品篮球架货到付款
公司名称	盐山吉胜体育器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:定制型 产地:沧州 品牌:吉胜
公司地址	盐山县开发区港城花园
联系电话	0317-6162868 13373176512

## 产品详情

对篮球架的保养基本的工作是定期检查，每年二次检查连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性，查看架身是否有掉漆现象，是否有生锈现象，查看是否有穿孔。一旦出现掉漆现象应该及时修理，否则将会造成篮球架的钢材生锈，腐蚀严重，终出现穿孔的现象。对出现生锈和穿孔的部分应该进行修复和防腐处理，其中焊接部位是容易发生腐朽的部位，若有松动或腐朽现象要及时与厂家进行保养维修。篮球架有固定的使用寿命，在众多体育器材中篮球架可以说是为受欢迎的，因此篮球架的磨损速度是比较快的，磨损程度也会稍微严重一些，一般在使用2年以后就会出现有一些损坏，比如油漆褪色、生锈、螺丝松动、篮球板损坏等。手动液压篮球架的结构参数：1、手控液压装置，篮球架可以折叠，需要移动时手动升降角轮，即可轻松移动;2、后配重箱尺寸是2\*1\*0.45m，平箱占地面积较大，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点；3、表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。有很多人在使用或者是在安装建设的时候不会怎么安装，很难把握住安装过程中的某一些细节，使得手动液压篮球架的安装过程不是非常的好。1、将手动液压篮球架横臂装在篮球架立臂上。再把后拉杆装在横臂和箱子上。把篮板、篮圈装在横臂上，并把篮板一定要定位装正，然后再把横臂上的四根拉杆装好。在这些过程中的时候要注意各个部位的螺丝钉一定都要拧好，后打开后箱盖把不每只不少于400kg的配重放进去，把盖封好；2、手动启动的时候也要慢慢升降，然后检查篮板的安装是否到位了，篮板的标准高度为篮圈地地面，其高度为3.05米，之后检查手动液压篮球架的各个部位看看是否安装合格，防止意外的发生。固定篮球架分为真固定和假固定篮球架，真固定篮球架实际就是预埋篮球架，就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑，然后把篮球架配套的预埋件放下去，用准备好的混凝土浇筑，等干燥了以后再把篮球架的架子及篮板和篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了，即使以后想要拆除的话，也只能把地面以上的部分带走，底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部掏出来才行。我们全体员工以饱满的热情，期待与五湖四海的新老朋友合作。一直秉承满足用户需求，至真至诚，着眼现在，放眼未来的经营理念。