

杭州果园白蚁防治费用、生态园白蚁防治电话

产品名称	杭州果园白蚁防治费用、生态园白蚁防治电话
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

产品详情

白蚁防治现场：1、现场调查：调查白蚁的种类和危害情况、土壤植被、水文及周边地理环境情况。2、设计方案：查阅设计图纸和地质勘探资料，了解原始地貌、地质条件、地下水位情况；综合各种因素后制定施工方案，包括施工范围、部位、方法、药剂种类、配比以及保质期。二、药剂准备1、遵循“gao效低毒、残效期长、环境污染小”的原则。2、必须是国jia有关主管部门批准生产，准以使用的，符合环保要求的药剂。3、药剂必须标明名称、生产厂家、药剂类型、成分和出厂日期，并附有说明书和合格证。三、施工范围

1、基础处理；在开挖基坑、基槽过程中，施工单位负责清理树根、木桩等杂物，发现有蚁患由我公司施工技术人员及时灭治。、多层建筑的首层室内外回填土平整后，浇注砼垫层和散水前，沿外墙基外侧200MM宽范围内施药，药水配比1：80，计量8L/m²，渗透有效深度为150MM，施药后垫层和散水应及时施工。高层地下室外墙做好防水保护构造层后，回填至室外地坪设计标高时，沿外墙200MM宽范围内施药，药水配比1：80，计量8L/m²，渗透有效深度为150MM，施药后垫层和散水应及时施工。进入室内的所有管道，管顶距室外地坪1000MM内均要预防处理；在外墙洞口处用1：30的药土填堵管口四周，宽为200MM，厚为50MM。穿越外墙的埋地电缆，从出入处向外延伸2000MM范围内进行毒土处理，药水配比2：80，计量8L/m²，或用药水配比2：100的药液浸泡过的塑料泡沫封堵出入口。

所有的伸缩缝、沉降缝等建筑缝隙在±0.00处进行施药预防处理，药水配比2：100，计量2L/m²。2、地下室预防处理地下室预防处理：对地下室室内所有电线电缆预留口、水道管口、通风管道预留口、地下进出车道等重点部位以及所有室内墙体1000MM以下施药处理，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜。地下室毒土处理：地下室地面打好水泥垫层并做好防水保护层后施药处理，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜。3、室内毒土处理室内回填土回填至设计标高，平整夯实未浇筑水泥地面之前，对室内进行施药预防处理，厨房、浴室、洗手间为重点部位，药水配比1：80，计量8L/m²，渗透有效深度为300MM，施药后垫层和散水应及时施工。4、室外毒土处理室外回填土回填至设计标高，平整夯实，做散水明沟之前，沿主体室外墙体基部200~300MM范围内对室外回填土施药一周形成室外封锁药带，药水配比1：80，计量8L/m²，渗透有效深度为300MM，施药后垫层和散水应及时施工。防蚁处理后，不能再灌水，防止药剂被稀释，从而影响蚁防工程质量。5、二层以上主体室内预防处理主体室内对墙体距地面1000MM高范围及踢脚线施药处理，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜。主体门、窗安装前对安装部位进行施药处理，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜。所有管线预留部位施药处理，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜。6、木构件预防处理建筑物内木制门、窗框制作完毕运到施工现场后，在未涂防腐沥青及未油漆前用喷雾法进行表面处理，药

水配比1：30，计量适量充分浸润以不流淌为宜。建筑施工中，对无法拆除的个别现浇混凝土残留木模板，由我公司施工技术人员进行施药处理，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜。7、其它需要处理的部位 建筑物内电线插座盒空位和木板、配电箱预留空位、管道井、木砖、垫木、支撑木进行施药处理，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜。木构件、仿古建筑、特殊建筑及房屋的其余部位有需要进行处理的木构件部分，药水配比1：80，计量适量以自然吸附不流淌为宜