

石家庄铁路水泥电缆槽厂家【现货供应】高铁E型混凝土电缆槽盖板尺寸

产品名称	石家庄铁路水泥电缆槽厂家【现货供应】高铁E型混凝土电缆槽盖板尺寸
公司名称	河北鸿焱安防科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:鸿焱 型号:1.8米 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市元氏县槐阳镇郭村409乡道东20米(河北元氏经济开发区城南工业区)
联系电话	15373414170 15373414170

产品详情

石家庄铁路水泥电缆槽厂家【现货供应】高铁E型混凝土电缆槽盖板尺寸

水泥电缆槽简介

为避免通信、信号与电力电缆被损坏、碰伤、腐蚀及***通信、信号工作的安全,当通信、信号和电力电缆等通过隧道时,应设置电缆槽。电缆槽的布置和设置条件,除符合有关***要求外,还应符合下列规定:

1.通信、信号电缆可设在一个电缆槽内,也可以分设,但通信、信号电缆必须和电力电缆分槽敷设,如果分槽敷设有困难时,电力电缆可沿隧道墙壁架设,但应有必要的防护措施:

2.通信、信号电缆槽的弯曲半径不宜小于1.2m,电力电缆槽的弯曲半径通常为电缆外径的6~30倍

3.槽底有高低差时,纵向应顺坡连接

4.电缆槽应设盖板,盖板顶面应与避车洞底面或道床顶面齐平,当电缆槽与水沟同侧并行时,应与水沟盖板齐平。

电缆槽运输时,车厢底部、四周及两层板块之间应铺设一层草帘或其他缓冲物,防止运输中边角磕碰、磨损。车厢底部应保持平坦。设法使成品固定。运输中,板块必须立方靠近挤实,防止串动或碰撞。应采用机械兜底装卸、搬运,严禁抛掷。

堆放场地必须坚实平坦,产品堆放时立方、紧贴、倾斜度大于15度,底部和层与层之间用小方木进行隔垫。

(1)预制件模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,应***构件各部位形状、尺寸及预埋、预留件的准确定位及外观光滑美观。

(2)预制前应检查模板内是否存在杂物、钢筋上是否存在油污、模板之间是否存在缝隙和非预留孔洞等,应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板有非预留孔洞和孔隙时,应予堵塞,不得漏浆。

(3)吊耳、爬梯等预埋件尖角不得外漏,以防止施工安装时造成人员划伤。

(4)缺楞掉脚的预制件,应按不合格产品处理,不得使用

质量控制要点

(1)水泥、砂、碎石等原材料进料时,试验取样检验。不合格原材料拒绝进入施工现场,施工过程中随机取样将发现不合格的原材料清理出场,严禁使用不合格材料施工

(2)施工前在实验室做好配合比的实验,在施工过程中严禁擅自改变配合比

(3)砼浇筑前,检查模板平面位置、高程、支撑等情况,不合格返工处理,直到验收合格。浇筑砼时,现场施质
检人员时刻检查砼质量、浇筑工艺等。试验室随机取样检验砼。

(4)预制件尺寸必须满足设计要求。***在浇注过程中保护层控制,***小保护层为2cm

(5)在预制之前必须有质检人员和监理工程师对模板验收合格后方可进行,不合格则进行返工处理,直至验
收合格。控制好模板的组合,防止漏浆、崩仓等现象出现

(6)蒸养过程中做好温度控制与时间控制,防止蒸养不***

(7)振捣过程要充分、***。***预制件表面光滑整洁,不得有蜂窝麻面及裂缝存在

(8)严格按照要求数量进行预制,避免返工浪费。

(9)预制完成保存、运输过程中要小心轻拿轻放,避免断裂缺角的发生。