

热】辛集灌浆料生产厂家【春林建材】专业通用型豆石型灌浆料销售

产品名称	热】辛集灌浆料生产厂家【春林建材】专业通用型豆石型灌浆料销售
公司名称	石家庄春林建材贸易有限公司
价格	1200.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄桥西区新石中路166号春江花月小区4-1-1302
联系电话	0311-89163206 18631158775

产品详情

热】辛集灌浆料生产厂家【春林建材】专业通用型豆石型灌浆料销售

联系电话：18631158775；13932130087 网址：sjzclmy.com；www.sjzclmy.com 施工准备 1．基础处理 清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应吸干积水。 2．确定灌浆方式 根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式，由于SJZ-CL具有很好的流动性能，一般情况下，用"自重法灌浆"即可，即将浆料直接从模板口灌入，完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间；若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时，可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆，以确保浆料能充分填充各个角落。 3．支模 根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板，模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm，模板必须支设严密、稳固，以防松动、漏浆。 4．灌浆料的搅拌 按产品合格证上推荐的水料比确定加水量，拌和用水应采用饮用水，水温以5～40℃为宜，可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时，搅拌时间一般为1～2分钟。采用人工搅拌时，宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟，其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。 养护

1、灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被,并保持湿润。

2、冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(GB50204)的有关规定。

3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。

日最低气温() 拆模时间(h) 养护时间(d) -10~0 96 140~572 105~1548 7 1524 7 4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹工具轻轻铲除。 5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36小时,以免损坏未结硬的灌浆层。