邯郸代办投资项目安全生产/突发事件/应急预案代写单位

产品名称	邯郸代办投资项目安全生产/突发事件/应急预案代写单位
公司名称	邯郸市万帮会计咨询服务有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街城市新秀写字楼18层
联系电话	0310-3334555 13703109979

产品详情

一、应急救援预案怎么写？

1、什么情况下，要编制应急救援预案？

施工总承包单位和分包单位，在施工前编制《施工重大危险源清单》报监理单位审核。根据工程施工能力、投入的机械设备、材料、施工方法、作业环境等，进行危险源等级判定。

施工危险源等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，其中Ⅰ、Ⅱ级为施工重大危险源。

评价为Ⅰ、Ⅱ级的建设工程项目，施工单位要编制专项应急救援预案。

2、应急救援预案怎么写？

应急救援预案应包括以下主要内容：

1）应急救援预案的适用范围；

2）事故可能发生的地点和可能造成的后果；

3）事故应急救援的组织机构及其组成单位、组成人员、职责分工；

4）事故报告的程序、方式和内容；

5）发现事故征兆或事故发生后应当采取的行动和措施；

6）事故应急救援(包括事故伤员救治)资源信息，包括队伍、装备、物资、专家等有关信息的情况；

7）事故报告及与应急救援有关的具体通信联系方式；

8）相关的保障措施；如：监测组织、公共疏散组织、交通管制组织、安全警戒组织等；

9）与相关应急救援预案的衔接关系；

10）应急演练的组织与实施；

11）应急救援预案管理的措施和要求。

一旦事故发生，施工现场应立即启动应急预案，实施应急救援，并按事故报告制度报告。

二、应急预案范本

按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，特制定本应急预案。

一、现场危险性较大的分部、分项工程，及施工现场易发生重大事故的部位

A：坍塌事故（基坑作业、模板安装拆除作业）

B：倾覆事故（脚手架搭拆、塔吊装拆作业）

C：物体打击事故

D：机械伤害

E：触电事故

F：环境污染事件

G：高空坠落事故

H：火灾

I：施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道

J：食物中毒、传染疾病

二、应急准备和响应组织准备

1、目的：

为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全，保证本企业在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，从而大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失，成立公司生产安全事故应急救援小组。

2、适用范围：

适用于所在公司内部实行生产经营活动的部门及个人。

3、责任：

本企业建立生产安全事故应急救援指挥机构：

负责人及部门

职务

工作职责

备注

总经理

主持全面工作

安全科长

应急救援协调指挥工作

各项目部经理

应急救援实施工作

副经理

参与应急救援实施工作

会计

安全生产及救援资金保障

4、施工现场生产安全应急救援小组

负责人姓名

项目经理

主持施工现场全面工作

技术负责人

负责组织应急救援协调指挥工作

安 全 员

负责应急救援实施工作

技术,质检,材料员等

5、生产安全事故应急救援组织成员：

经培训，掌握并且具备现场救援救护的基本技能，施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备。

小组每年进行1-2次应急救援演习和对急救器材设备的日常维修、保养，从而保证应急救援设备正常运转。

6、生产安全事故应急救援程序：

公司及工地建立安全值班制度，设置值班电话并保证24小时轮流值班。

1）发生生产安全事故立即上报，具体上报程序如下：

现场发现人——现场值班人员——现场应急救援小组组长——公司值班人员——公司生产安全事故应急救援小组——向上级部门报告。

2）生产安全事故发生后，应急救援组织立即启动如下应急救援程序：

现场发现人：向现场值班人员报告

现场值班人员：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。

现场应急救援小组组长：组织组员进行现场急救， 组织车辆保证道路畅通，送往富锦市中心医院。

公司值班人员 ：了解事故及伤亡人员情况

公司生产安全应急救援小组：了解事故及伤亡人员各情况及采取的措施，成立生产安全事故临时指挥小组，并上报上级部门。

7、应急救援小组职责：

1）组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患，落实各项安全生产责任制，贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。

2）进行教育培训，使小组成员掌握应急救援的基本常识，同时具备安全生产管理相应的素质水平，小组成员定期对职工进行安全生产教育，提高职工安全生产技能和安全生产素质。

3）制定生产安全应急救援预案，制定安全技术措施并组织实施，确定企业和现场的安全防范和应急救援重点，有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。

三、施工现场的应急处理设备和设施管理

1、应急电话

1）应急电话的安装要求

工地应安装电话，无条件安装电话的工地应配置移动电话。电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。

在室外附近张贴119电话的安全提示标志，以便现场人员都了解，在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。

电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近，电话机旁应张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话，以便在节假日、夜间等情况下使用，房间无人上锁，有紧急情况无法开锁时，可击碎窗玻璃，便可以向有关部门、单位、人员拨打电话报警求救。

2）应急电话的正确使用

为合理安排施工，事先拨打气象专用电话，了解气候情况拨打电话121，掌握近期和中长期气候，以便采取针对性措施组织施工，既有利于生产又有利于工程的质量和安全。

工伤事故现场的重病人抢救，应拨打120救护电话，请医疗单位急救。

火警、火灾事故，应拨打119火警电话，请消防部门急救。

发生抢劫、偷盗、斗殴等情况，应拨打报警电话110，向公安部门报警。

在施工过程中保证通讯的畅通，以及正确利用好电话通讯工具，可以为现场事故应急处理发挥很大作用。

3）电话报救须知

拨打电话时要尽量说清楚以下几件事：

① 说明伤情(病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施，以便让救护人员事先做好急救的准备。

② 讲清楚伤者(事故)发生在什么地方，什么路几号、靠近什么路口、附近有什么特征。

③ 说明报救者单位、姓名(或事故地)的电话或传呼机或传呼电话号码以便救护车(消防车、警车)找不到所报地方时，随时通过电话通讯联系。

④ 基本打完报救电话后，应问接报人员还有什么问题不清楚，如无问题才能挂断电话。

⑤ 通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进工地现场的路上障碍及时予以清除，以利救护到达后，能及时进行抢救。

2、急救箱

1）急救箱的配备

急救箱的配备应以简单和适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

① 器械敷料类

消毒注射器(或一次性针筒)、静脉辅液器、心内注射针头两个、血压计、听诊器、体温计、气管切开用具(包括大、小银制气管套管)张口器及舌钳、针灸针、止血带、止血钳、(大、小)剪刀、手术刀、氧气瓶(便携式)及流量计、无菌橡皮手套、无菌敷料、棉球、棉签、三角巾、绷带、胶布、夹板、别针、手电筒(电池)、保险刀、绷带、镊子、病史记录、处方。

② 药物

肾上腺素、异丙基肾上素、阿托品、毒毛旋花子苷水、慢心律、异搏定、硝酸甘油、亚硝酸戊烷、西地兰、氨茶碱、洛贝林回苏灵咖啡因、尼可刹米、安定、异戊巴比妥钠、苯妥英钠、碳酸氢钠、乳酸钠、10%葡萄糖酸钙、维生素、止血敏、安洛血、10%葡萄糖、25%葡萄糖、生理盐水、氨水、
、酒精、碘酒、0.1%新吉尔灭酊、高锰酸钾等。

2）急救箱使用注意事项

① 有专人保管，但不要上锁。

② 定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。

③ 放置在合适的位置，使现场人员都知道。

3、其他应急设备和设施

由于在现场经常会出现一些不安全情况，甚至发生事故，或因采光和照明情况不好，在应急处理时就需配备应急照明，如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。

由于现场有危险情况，在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。

有时为了安全逃生、救生需要，还必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。