

顶升桥梁支座更换修复 海西桥梁支座顶高 施工队伍 众拓路桥

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 顶升桥梁支座更换修复 海西桥梁支座顶高 施工队伍 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 2000.00/跨 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

必须具体情况具体对待。桥梁支座更换施工1、枕木满布式支架法：枕木满布式支架法工作原理为在地面上设置枕木，以枕木为基础，设置满布式或部分木支架至桥梁梁体处，在支架上安置千斤顶顶升梁体。支架主要由排架、纵梁（钢梁）等部件组成，其纵梁为受压构件。

3.在顶升中要同步进行，由zhuān人统一指挥，确保在顶升中的顶升高度同步。桥梁在使用中，桥梁支座逐渐出现的各种缺陷和病害，对于较轻微的病害，可以通过加强后期的、维修可支座的使用寿命，对于严重的病害，则必须采取更换支座的措施。

承重平台承重不小于3吨，其上部作为盆式支座拆装的专用承重平台，地基垫设专用垫木，以便于盆式支座的拆取与安装。3.2.2布置顶升手先顶升布置前，先安排人员对更换支座的螺栓进行松动，以方便支座的拆取。

为落梁准确，在架di一跨板梁或箱梁时，可在梁底划好二个支座的十字位置zhongxin，在梁的端立面上标出两个支座的位置zhongxin线的铅直线，落梁时使之与墩台上的位置zhongxin线相重合。以后数跨可依照di一跨梁为基准进行。

与此同时,各油泵操作人员通过油压表读数随时进行。在进行桥梁顶升时各油压表读数和理论核算之间的差错值不能超过正负1MPa。在桥梁顶升中假如出现失常情况,则要当即连续我搜了顶升,待彻底查明失常原因之后才能够继续进行桥梁顶升。

施工及步骤:施工步骤为：施工 拆除伸缩缝等连接构造 基础施工 安装分配梁 安装千斤顶支撑钢柱 安装顶升（包括控制、泵站、千斤顶等） 安装纵、横向限位 安装监控 顶升调试 xun环比例同步

顶落梁至设计标高 截断墩身 顶升帽梁至设计标高 接高墩身 浇筑垫石、安装支座 落梁 临时设

。