

【春林建材】灌浆料 新乐灌浆料专业品牌 灌浆料施工效果好

产品名称	【春林建材】灌浆料 新乐灌浆料专业品牌 灌浆料施工效果好
公司名称	石家庄春林建材贸易有限公司
价格	900.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄桥西区新石中路166号春江花月小区4-1-1302
联系电话	0311-89163206 18631158775

产品详情

【春林建材】灌浆料 新乐灌浆料专业品牌 灌浆料施工效果好 联系电话：18631158775；13932130087
网址：sjzclmy.com；www.sjzclmy.com 产品特点 1.早强高强 浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。

2.自流态

现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。

3.微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。 4.抗油渗

在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 5.耐久性
200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。 6.耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用

7.低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 产品用途

1.适用于基期底座、地脚螺栓等设备基础二次灌浆。

2.建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强、抢修、加固。

3.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

5.钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。 灌浆料的配制 1.SJZ-CL灌浆料拌和时，加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入，搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋，用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用水应采用饮用水，使用其它水源时，应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。 2.SJZ-CL灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3.搅拌地点应尽量靠近灌浆施工地点，距离不宜过长。

4.每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。 5.冬期施工SJZ-CL灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。

6.现场使用时，严禁在 SJZ-CL灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 地脚螺栓锚固钢筋栽培 1. 采用SJZ-CL灌浆料进行地脚螺栓锚固和栽埋钢筋，其工艺应符合附录B的要求。 2. 地脚螺栓成孔时，基础混凝土强度不得小于20MPa，螺栓孔的水平偏差不得大于2mm,垂直度偏差不得大于1%。 3.

地脚螺栓的油污和铁锈必须清除干净。 4.

成孔后，应除去孔内杂物、检测孔的深度，并用水充分湿润孔壁。灌浆前应清除孔内积水。 5.

螺栓插入后应校正其水平位置及顶部的高度，并予以固定。 SJZ-CL灌浆料锚固地脚螺栓时，应符合下列要求。 1. 将拌和好的SJZ-

CL灌浆料灌入螺栓孔中，灌浆过程中严禁震捣、插捣。灌浆结束后不得调整螺栓。2 .
灌浆施工不易直接灌入时，宜采用流槽辅助施工。