

支座顶升更换 三门峡桥梁支座更换施工 施工方法 众拓路桥

产品名称	支座顶升更换 三门峡桥梁支座更换施工 施工方法 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

顶升中应该认真做好测量、观察记录工作，确保梁体、桥面系支座更换维修前后的标高一致。按每个墩柱（台）为一个起梁段，更换该段中间所用受损支座，墩柱（台）两侧梁端同时顶升5mm，持荷后，再顶升5mm，累计共10mm。

梁底调平处理在梁体同步顶升到位后，对梁底预埋钢板进行打磨除锈处理。若梁底预埋钢板表面不平整，在除锈之后可采用结构胶进行调平处理。 外露钢板防锈处理防锈处理工艺如下：钢板外露部分在涂漆之前必须除锈，用擦去油污，并保持干燥；防锈涂料采用钢结构阻锈剂，涂刷阻锈剂前，钢板必须除锈，呈金属光泽。

其中抗压弹性模量大小主要影响支座在各级荷载下的竖向变形，而各种结构对竖向变形的适应性不同，过大的竖向变形可能对连续梁等上部构造产生不利的附加内力，有时与下部构造的竖向位移叠加后总位移可能超出设计控制范围，结构的。

为确保施工后的外观，保证桥板不发生偏移，应本着预防为主的原则，采取如下预防措施：（1）破除桥台台帽后在桥台制作并安装限位支架保证端跨在顶升中不会发生纵向移位，限位支架采用锚筋固定于桥台上，锚筋深度不低于15d，锚孔灌注结构胶JGN。

（2）在缝隙中，打入 8的螺栓，间距为50cm，再利用螺栓，挂上 2~4的钢线并扎紧。（3）用细石砼填充缝隙，在填充前，用水将填充处充分湿润。（4）细石砼填充面略高于梁板底，约5mm。由于案的认知比较透彻，更换支座较为顺利进行；其后，对13#~14#跨进行检查、测量，除空心板梁安装的尺寸有偏差外，一切均符合使用要求。

3、对于橡胶支座存储摆放时要码放平整不宜过高，以免产品滑落损坏。橡胶支座安装要注意的安全措施：
：1、带安全帽，这一点是为了自身安全的考虑，安全帽是为了保护个人的头部不受伤害，因为桥梁支座安装属高空作业，难免一些不如意的事情发生。