

梁板顶升更换支座 嘉峪关桥梁支座抬升 施工流程 众拓路桥

产品名称	梁板顶升更换支座 嘉峪关桥梁支座抬升 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

持荷阶段支座更换（1）旧支座取出后先对梁底和支座垫石存在的缺陷进行修补，若支座垫石平整度较差应找平，厚度设计要求；（2）新支座严格按照原有的设计位置安装，四角高差不大于2mm，支座底面与垫石密贴。

这主要基于两点：一是桥梁的长期运行，无论是盆式支座还是板式支座，前者都有腐蚀老化，后者有剪切变形、老化现象；二是随着经济的发展，交通流量和荷载会显著，也会对支座造成疲劳。小编就跟大家分享下不同的桥梁支座更换需要注意什么。

众拓路桥承接各种类型桥梁的支座更换确保施工安全详情请我们。桥梁支座更换前需设置的安全措施当我们看到在桥梁支座更换安装的桥墩下，设置有很多护栏，这是为什么呢。据技术人员介绍，设置护栏是为了安全考虑，因为工人在桥墩上安装桥梁支座，难免有此东西会掉到地上，设置护栏就是为了不让人误走入去，这样可以避免一些不必要的事件发生，起到安全作用。

除了上述这几种材料以外，桥梁支座更换时还会一些其他方面的材料，但是，供应好，价格低的桥梁支座更换公司不管需要用些什么材料都应该把好材料的关，确保使用的每一种材料都是精挑细选的，不管是在上还是在规格上都要符合施工要求。

实时检测各墩顶处的竖向位移，根据各点处的位移对千斤顶，以保证顶升的顺利完成。同时利用同步顶升自带的位移监控功能，实时监控各千斤顶间的顶升位移，各千斤顶间的位移差不能超过2mm。桥面高程监控在桥台、墩顶及跨中部位设置高程测点，每顶升一步阶，利用精密水准仪对各点进行高程测量，要求各墩顶间的竖向位移差不大于2mm，否则停止顶升。

(7) 快速将支座准确放回拟定位置，支座安放完毕并经检查合格后，开始落梁。(9) 在顶升中，派2~4个工人观察桥面及桥下相关部位，发现异常，立即报告，并分析原因以便下步作业。注意事项(1) 顶升空心板时，则必须注意顶升部位，避免直接顶升梁体底部，而宜选在端部及空心板梁腹板部位，防止对梁体的损坏。