

空心板梁支座更换 南平桥梁垫石增高更换支座 施工范围 众拓路桥

产品名称	空心板梁支座更换 南平桥梁垫石增高更换支座 施工范围 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

板式支座安装时应注意： 支座应按设计支撑中心准确就位，安装前应对梁体和支撑垫石进行检查，梁底钢板与支撑垫石顶面尽可能保持平行和平整，支座上下面关联处应能保证密贴，不得出现空隙，同一片梁的各个支座应在同一平面上，避免支座的偏心受压，不均匀支撑与个别脱空的现象。

但需注意，这里所说的“平均气温”还应考虑混凝土的收缩影响，因为混凝土收缩相当于降温15 左右，所以这里所说的更低温度还应再加上一个附加值，这也正是要求“低温安装”的理南；上述的“更高温度”是指“更高月均温度”而不是更高温度，低温度亦然。

7、假如通过规划方核算的局部荷载超过梁体容许接受荷载，则千斤顶的安置方位需求重新，必要时可先对梁体进行加固后再进行顶梁作业。8、查看千斤顶间的联系，保证各千斤顶并联，达到同步顶升、同步下降的意图，防止因千斤顶不同步引起的梁体应力不均而的损坏。

桥梁执役期内，因为构件材料的劣化、外界等各种因素，会呈现各种病害，只要经过性的查看才干及早发现病害，评定其技术情况和安全等级，才干有针对性的拟定出修理计划和应对办法是桥梁技术材料缺失，大有些都没有专人搜集办理材料，不利于后期的修理办理。

桥梁加固前需要的检测有哪些大家应该都了解，桥梁在我们整个交通运输的环节中是起着至关重要的作用，一旦我们的桥梁出现损坏，就会影响到桥梁的整个通行状况，如果置之不理，就会加大桥梁的损坏速度，对整个交通枢纽的畅通都会产生较大的影响，所以对桥梁的检测以及维修加固是非常重要的，下面小编就跟大家分享下在桥梁。

shou先将放置千斤顶位置的盖梁顶面和梁底面进行清洁打扫及打磨处理，确保平整；其次安装钢板（尺

寸250mm × 350mm × 20mm)，并摆放平整、确保与盖梁顶面及梁底面紧密；zui后在每片梁底两侧各放置一台薄型千斤顶，单个盖梁有5片板梁，一个盖梁支座更换时共布置10台薄型千斤顶（见图3）。