

# 空心板梁支座更换 南宁桥梁垫石增高维修更换 施工流程 众拓路桥

产品名称	空心板梁支座更换 南宁桥梁垫石增高维修更换 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(2) 落梁：检查安放支座无误后方可落梁，为了保证落梁时梁体平衡，施工时确保千斤顶一次回落量，直至落实为止，同时再次检查支座与梁底是否完全，否则，需重新起顶，直到符合要求，并控制各主梁间位移差。对施工人员来讲陈旧的设备不方便操作，而且时间长了容易存在各种零件老化的问题，越是陈旧的设备在操作上就越是繁琐，这样如果是对设备不是很熟悉的新手就容易出现问題，情况严重的甚至会造成上的伤害。

为了保证桥梁的规范化，桥梁的设计通常是以特殊的图纸形式进行的。目前轴承产品的形式主要是设计铸钢（包括摇臂、滚子和铰链轴承）、罐式橡胶支座、圆柱轴承和滚珠轴承等。由于支座承载力高、荷载传递均匀、耐久性好等优点，在连续梁设计和特殊要求的设计中，支座逐渐取代的橡胶支座。

我们都知道设置护栏是为了安全考虑，由于工人在桥墩上装置桥梁支座，不免有此东西会掉到地上，设置护栏便是为了不让人误走入去，这样能够防止一些不必要的工作发作，起到安果。咱们能够看到工人装置桥梁支座的时分都穿上作业服，带着安全帽，这一点是为了本身安全的考虑，安全帽是为了个人的头部不受损伤，由于桥梁支座装置属高空作业，不免一些不如意的工作发作。

3、控制顶升速度不超过1mm/分钟，zui大顶升高度不超过5mm。4、顶升就位后，持荷10分钟，观察梁体及设备状况。如有异常情况，应立即回油、落梁，问题解决后再进行试顶，直至梁体受力及设备运行正常。5、顶升就位后，根据控制显示的顶升重量复核支座型号及各支座承受的压力，如有异常，则应考虑支座型号。

2、需更换支座的，视桥面系和附属工程的具体情况，决定是否对桥面系和附属工程予以保留或全部；需保留的，要事先对各桥孔的纵向连接予以解除，然后才进行支座更换施工。3、的施工，需要在可利用的

扩大基础或承台上搭设顶升支架实施作业，但顶升点应尽可能地靠近原支点。

支架采用槽钢做主材，在桥板和槽钢面垫木模板，保证桥板顺利顶升。（2）相邻跨桥板端头锚固限位拉索，以防两跨桥板间发生过大的相对位移。（3）顶升顺序，先顶低的一端，同一组油顶必须同步顶升。如果顶起来的桥板发生偏移，则在加高支座安装好后，桥板落位时，将桥板落于滑板上，利用相邻的两个墩帽梁作为卧垄，进行移板。