

预制型橡胶跑道卷材的铺设

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 预制型橡胶跑道卷材的铺设 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 盛立体育:新国标 预制型橡胶跑道:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家 |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

预制型橡胶跑道卷材的铺设有哪些要求

随着现在许多学校对塑胶跑道的要求相对提高，相比较以往的现浇型跑道来说，今年出现了很多的预制型橡胶跑道卷材的项目，作为预制型生产企业，在这里向大家介绍，预制型橡胶跑道卷材的铺设要求：

- 1、预制型橡胶跑道卷材施工程序：施工前准备 检1测、清理 定位放线 卷材铺设 画线 验收
- 2、预制型橡胶跑道卷材施工前准备
 - (1)、工具：塑胶搅拌机、专1业刮耙、镘刀、专1业割刀、水准仪、全站仪、滚压筒、手压枪、水平尺、钢卷尺、弹线盒、磅秤、手推车、搅拌桶等。
 - (2)、主材料：预制橡胶卷材跑道（**mm厚，1.22米宽，长度任意），专用粘接胶。
 - (3)、辅助材料:水泥钉、PVC线槽。
- 3.检1测、修整、清理
 - (1)、对以铺设完毕的沥青砼基础进行平整度误差测试，用三米直尺检1测误差不得超过3mm。
 - (2)、对已铺设完毕的沥青砼基础进行密实度测试，密实度小于95%均需做密实度加强处理（通常细沥青砼配合比在AC10及大于AC10的密实度均需处理）。

(3)、对局部平整度误差超过3mm及有积水的部位，采用打磨或填补的方法进行处理，到合格为止。

(4)、打磨法---将局部超高处用水磨石机进行打磨。

(5)、填补法---采用专用补平胶（自流平胶）补平。

(6)、密实度处理---采用高分子加强层处理法处理（处理材料用苯丙乳液、108胶、水泥、石英砂、水按1:3:4:8:适量混合搅拌均匀倒入现场，用刮耙顺基面刮平，但注意加强层不可刮出厚度，填满空隙即可）。

(7)、全场清理干净。

三.预制型橡胶跑道卷材放线定位

1、采用全站仪按照体育工艺及竞赛规则和设计要求进行分道定位放线，并做好标识。

2、做好分色区定位放线，并做好标识。

3、重复放线、校验无误方可进行橡胶卷材铺设。

四.预制型橡胶跑道卷材铺设工艺

1、预制型橡胶跑道卷材铺设顺序：

a.通常跑道铺设由内向外---从一道、二道.....铺到后面的一道（也可先铺设半圆区，在半圆区铺设完毕后再铺设一道）。