

## 牛场污水处理池1.2mm土工膜

产品名称	牛场污水处理池1.2mm土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	6.70/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

在污水处理防渗工程中，HDPE铺设采取先边坡后池底的顺序。铺膜时不要拉得太紧，应留有一定的余幅，以备局部下沉拉伸之用。水平接缝不得在坡面上，且距坡脚不得小于1.5 m。相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1 m 以上。在土工膜运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。膜下应预先敷设一些临时导气管以排除膜下空气，使土工膜与基层紧贴。施工人员进行施工作业时需穿着软底胶鞋或布鞋，同时注意天气、温度等对膜的影响。

如果施工单位施工不当就会造成防渗土工膜的浪费，而如今大力提倡，为减少这种情况的发生须提高防渗土工膜的施工技术，下面我们一起来看看如何降低防渗土工膜的浪费。用来补洞或补裂缝的补丁材料应和防渗土工膜一致，补丁应延伸到受损防渗土工膜范围外至少30厘米，每天铺设结束前,对当天所有铺设的防渗土工膜表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补,确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质,如细针、小铁钉等。