

阶梯式生态袋码放施工

产品名称	阶梯式生态袋码放施工
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	1.20/条
规格参数	规格:40x80cm 颜色:墨绿色 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

河道护坡生态袋码放要求：

- 1、护坡生态袋长边缝合线一侧向内码放。
- 2、码放时生态袋间留出3-5cm空隙，以压实后的生态袋袋尾与袋头相接，但不产生搭接，并码放后的生态袋外侧平顺、圆滑。
- 3、每层码放后的生态袋，要进行人工夯实，并控制生态袋厚度为14-15cm。
- 4、生态袋实施丁字形码放时按设计图纸要求。

河道边坡绿化生态袋垒砌时，挂完挂水平线与坡线再进行施工，联结扣水平放置在两个袋子之间靠近袋子内边缘的地方，生态袋摆放水平面向坡内方向倾斜5%角度，每层袋子铺设完成后用特制拍夯器具夯实，铺设袋子时每条生态袋的缝线结合一侧向内摆放，生态袋施工时要做好预沉降，每天的垒砌垂直高度一般不超过2.0m，坡的顶部将生态袋的长边方向水平垂直于墙面摆放，顶部结构应在垒砌沉降完成后进行。

码放完一层生态袋后须进行夯实，采用人工夯实生态袋的方法，一般使用木槌，每层生态袋夯实厚度在14cm上下，夯实度应达到85%（生态袋装填饱满的情况下），距离生态袋系统30cm以外的部分可以采用机械夯实，单层夯实厚度应不大于20cm，夯实系数应达到94%。