

玻璃钢一体化提升泵站助力排水提升改造工程

产品名称	玻璃钢一体化提升泵站助力排水提升改造工程
公司名称	盐城宏禹给排水设备有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:宏禹 型号:日处理量2000方 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县近湖街道镇北村十六组（建湖科技创业园）（注册地址）
联系电话	18932262551 18932262551

产品详情

玻璃钢一体化提升泵站助力排水提升改造工程作为污水处理设备界的好帮手，已经得到了很多地方的认可。玻璃钢一体化提升泵站主要应用于市政工程、工业或其他一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统的建筑。泵站内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。什么是一体化预制污水提升泵站，一体化泵站有什么好处，玻璃钢一体化泵站和污水处理的关系

污水处理厂的定义是从污染源排出的污（废）水，因含污染物总量或浓度较高，达不到排放标准要求或不适应环境容量要求，必需经过人工强化处理的场所，这就是污水处理厂。而一体化泵站是一款收集、

预处理、输送和收集、终端处理、再使用。它采用地理式用于收集雨水、污水，然后进行搅匀等预处理，再将处理后的污水加压提升，通过管道加压输送到污水处理厂的装置。但它们都属于城市污水收集处理系统中重要的环节。

宏禹给排水科技有限公司主要经营玻璃钢一体化提升泵站，一体化预制泵站,污水提升泵站，一体化泵站、不锈钢水箱、消防泵组等设备，宏禹一体化预制污水提升泵站具有以下特点：

按需要定制：每一台泵站都是根据客户提供的参数设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

设计先进：采用国际先进的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体换拉排出设备。

外形美观：泵站全部埋于地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。

成本节约：泵站为成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。

使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正

常使用寿命可达7年以上；

检修方便：水泵和提篮格栅全部配有导轨，检修时可以快速的拆除和安装

功能扩展：预留通讯接口，方便客户集中化管理。

新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻明钢。

配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试，保证泵站的可靠性。

高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：泵站筒体、压力管道、检修平台、检修腰梯、格栅过滤装备、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照明系统等。

盐城宏禹主要经营玻璃钢一体化提升泵站，一体化预制泵站,污水提升泵站，一体化泵站、买玻璃钢一体化泵站还是选择宏禹给排水。