

榆林塑胶跑道建设生产厂家

产品名称	榆林塑胶跑道建设生产厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道材料生产厂家选河北昌冠承接塑胶跑道,质量过硬,价格实惠!=杰锐体育=拥有大型全自动化生产基地和高精尖硕博研发团队,用品质说话,建造好场地!

炎热的夏天对塑胶跑道和塑胶球场的施工都是一大考验，高温暴晒加速水分蒸发，暴雨潮湿干扰施工开展，不仅影响施工进度，对施工质量也是影响颇大。

一、施工准备防范工作

- 1、要注意提前了解天气的变化，根据天气的情况来制定相关的施工计划工作，同时提前做好相关的排水疏通的工作。
- 2、其次就是一定要提前做好防雨的保护工作，尤其是原材料的防潮工作，避免由于下雨造成材料浪费。
- 3、另外还可以通过多安排施工人员集体施工，提高进度，尽量在温度适宜的时候，安排集体施工。如果突然得知要下雨，那么就可以通过大型的风扇来加速场地的干燥时间，避免雨水造成损坏。

二、减少高温影响

摊铺、振捣、收水抹面与养护各道工序应衔接紧凑，尽可能缩短施工时间。同时，在已摊铺好的路面上，应尽量搭设凉棚，避免表面烈日暴晒。

三、拒绝潮湿环境

避免在湿度过大的条件下施工，且施工时必须天气晴朗。温度低于10℃，或高于35℃时，不适合施工；

大气相对湿度大于85%，也不要开展施工。

四、防止水珠滴落

无论是塑胶跑道还是塑胶球场，施工中都怕水，在胶浆固化前哪怕一滴汗水滴落在上面都会产生明显的气泡，因此在夏季场地施工时避免中午、下午等时段施工，准备擦汗的毛巾防止汗珠滴落在场地上。

五、谨防脱壳现象

夏季施工要防止胶面铺筑后发生局部起泡脱壳情况，严格控制基层密实度，防止水泥基础嵌挤不实而脱壳脱层，致使胶面被拉断。基层密实度不够的地方可采用钻头打孔以及灌胶的方式对其加固。