

抚顺学校球场塑胶跑道工程公司

产品名称	抚顺学校球场塑胶跑道工程公司
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

雨季的施工应对措施

- 1、塑胶跑道雨季施工前，要密切关注天气的情况，如遇到雨天的情况，要根据现场和工程进展的情况制定雨季施工相关的应对措施。
- 2、在施工的时候我们要做好现场排水的通畅，防止施工地面的积水洪涝。
- 3、我们要密切关注天气的情况，要尽量避开雨天，如果工期比较紧，我们要做好充分的防雨措施，准备好足够的活动防雨棚，薄膜、油布等。
- 4、塑胶跑道施工前应该组织的人员对现场的设备、临时线路进行相应的检查，对出现的问题进行及时的修改。

汛期的应对措施

1、塑胶跑道施工需现场成立防风、防汛小组。检查防洪水的各项准备和应急措施，检查电气设备、线路的绝缘、接地接零电阻是否达到电气安全规范的要求，保持现场的道路、排水设施畅通。

2大风天气的时候要切断主要供电线路。对需要加固的设备、临时棚等进行加固处理。主要检查各种架设的工程会不会有倒塌的危险。

3、另外我们还需采购足够的防风、防汛抗汛、应急照明灯等。