

# 塑胶跑道在施工过程中的紧急情况处理

产品名称	塑胶跑道在施工过程中的紧急情况处理
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 塑胶跑道在施工过程中的紧急情况处理

塑胶跑道在施工过程中可能会遇到以下几种紧急情况，下面我们来说说如果遇到这几种紧急情况该怎么处理：

**下雨：**如果塑胶场地铺装过程中突然发生下雨紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已经搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。

**停电：**如果配料过程中出现停电现象，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知喷涂工作好停止准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。

**刮风：**如果喷涂过程中出现刮大风紧急情况，则立即停止配料、喷涂工序，如发现有杂物刮至未固化之面层上，应立即清除。

塑胶跑道施工检查方法：

- 1.材料实验根据当天空气湿度、温度、风向等要素。适当地调整材料配比，在实验板上先做喷涂实验，合格后方能正式喷涂。如不合格应立即进行调整。
- 2.喷涂时喷枪高度要相对稳定，速度要均匀一致。第二遍喷涂开始时应对第一遍喷涂后的场地状况进行检验，对整个场地的喷涂厚薄、均匀情况有全面的了解，对不到位的地方应进行标注，以便第二遍时修补。
- 3.第二遍喷涂时，施工方向和第一遍相反，使EPDM颗粒的排列方向基本一致，不会使不同方向上的塑胶面层表面摩擦系数不同。要求在喷涂前对第一次喷涂时留下的突出颗粒进行割除，低洼处进行处理，达到均匀、厚实、颗粒堆积成立体效果。
- 4.检查第二次喷涂后是否掩盖了第一遍喷涂的不足之处，且应观看整个场地的均匀度和效果。然后再进行第三次喷涂，同时按前二次一样对场地进行检查处理。要求喷涂人均匀连续退步，速度加快，气压增大。
- 5.每次喷涂完成以后，清理场地及设备。不准有遗留物、结皮、结块，不准有残料。全部喷涂完成后，清理场边四周覆盖物。不留任何垃圾和杂物。

无缝树脂地板没有细菌隐藏的关节，这意味着细菌可以在有时间繁殖之前被冲走。为了更进一步，可以指定塌陷来消除地板和墙壁之间的连接。这再次减少了细菌和细菌的藏身之处，也使得空间非常容易清洁。