

郑州塑胶跑道施工厂家

产品名称	郑州塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 河北:是
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

我司为了保证学校操场塑胶跑道的施工质量，所以必须了解塑胶跑道在施工过程中的一些注意事项，细节决定了成败。只有清楚了解塑胶跑道施工过程中的一些施工要点，才能够打造出优质的塑胶。

一、摊铺施工过程包括配料、送料、喂料、铺装、修整、喷粒等工序。

二、配料过程的任务是根据配方按比例测量浆料、预聚物、催化剂和黑橡胶粒，然后将它们混合成合格的浆料以供使用。

三、铺装人员应该经常检查安装在刮板两侧控制厚度的标尺，以控制厚度。如果发现仪表的高度未达到规定的厚度，则须及时将仪表调整到规定的厚度。

四、修剪工序的任务是修剪接缝。

五、如果配料员发现批号是错误的，必须及时处理混合罐中的胶水。

六、如果催化剂较少的话，则须及时按照配方添加催化剂。

七、如果多加催化剂，和泥浆在搅拌器中的粘度迅速增加，搅拌器中的泥浆应该迅速倒入卡车，推入空地上，并作垃圾处理。

八、送料过程的任务是交付合格的砂浆到铺路现场。喂料过程的任务是将基础上的胶浆推至摊铺刮尺前。摊铺过程的任务是将制备好的砂浆均匀地分散在模腔内。