

大兴区做挑空钢结构夹层钢结构阁楼公司

产品名称	大兴区做挑空钢结构夹层钢结构阁楼公司
公司名称	北京欣鼎伟业建筑工程有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	钢结构夹层:室内阁楼 浇筑阁楼:混凝土
公司地址	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
联系电话	13520955739 13520955739

产品详情

大兴区做挑空钢结构夹层钢结构阁楼公司

公司做钢结构隔层加层 楼房、地下室、别墅、家庭、车间、库房、学校，宾馆，会所，商铺，饭店，茶楼，药房LOFT等二层结构改造加固，室内空间非常紧张**方法就是加层搭建跃层阁楼，以时尚精品设计，工程质量，为广大消费者打造一个更温馨、更幸福的家园。

阁楼工艺材料及方式有很多选择：有木质钢结构阁楼；现浇钢结构阁楼；铁板钢结构阁楼；钢结构阁楼等。各有优势，钢结构阁楼以其施工快捷，安全稳定，强度高，得到广泛用在别墅、复式楼房，需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比，其屈服点抗强度要高的多，在承载力相同的条件下，钢结构构件截面小轻，便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构，同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构制作简便，施工周期短，无需保养。后期装饰连接简便。这些优点都有利于楼房结构内的改造与加固。施工案例：大兴区如苑宾馆、丰台汽车商贸城、望京香颂、朝阳天鹅湾、昌平医院、房山西潞园、通州宋庄艺术区、西单商场、西山国际城、一栋洋房、万年花城、朝新嘉园、朝阳青年宫社、智地香蜜湾、润泽悦溪，孔雀城等钢结构施工方案

一、主要材料：12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈涂料、轻体陶粒、水泥、石灰等。

二、工艺流程：预埋件确定 现场实际标高确定（确定主梁及次梁长度） 边框（接点）处理 主梁固定 次梁固定 板面焊接 钢丝网加固 轻体陶粒混凝土浇筑 主结构验收 除锈防锈（防火）。

三、施工规范：1、确定预埋件：先去除墙皮，将预埋件裸露在外，以确定其具体位置和尺寸，做主梁下料、连接的依据，去除墙皮时按照原墙面的标记展开去除，以免造成不必要的墙皮脱落，预埋件按设计要求在墙面深处5mm处，其规格为100*200*10mm。2、现场标高确定：根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现场标高同原设计有所不同，必须请示公司设计部，待二次设计方案确定后方可施工，现场标高打水平线。3、主梁边框（接点）制作：边框采用100*7mm角钢做主料，用YGI-M12mm膨胀栓将预埋件固定，固定点间距 700mm。4、主梁准确长度经过现场实测，其误差 10mm，做到一梁一测量，然后建立数据册，按照数据册统一下料。次梁根据主梁间距确定，其误差 5mm。

我们的原则：保质、保量、保工期、价格合理，让每一位业主得到百分百的满意！服务北京各地区：不拘工程大小，只要需要，我们马上就到，价格合理。

