

# 包头塑胶跑道厂家

产品名称	包头塑胶跑道厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

河北昌冠全塑型塑胶跑道工序流程：（根据现场情况）

地面处理 铺装底胶层 铺装面胶层 划线 清理施工现场 组织验收。

- 1、基面处理：基面打磨、修补 对基础实行地毯式检查，将表面粗糙、凸起或凹陷部分进行打磨修平。
- 2、防水底涂施工（用于水泥基础）用滚筒将防水底漆均匀的滚涂于基础面上，要求不漏底，保养24小时。
- 3、沥青基础封底 用沥青封底料加砂加水泥的重量比（1:2:2）加适量水，搅拌均匀后直接刮涂。
- 4、PU全塑层施工 产品配比,A组份：B组份=1:5（重量比），催化剂、环保稀释剂按照配比表搅拌均匀后倒入场地,用刮耙刮2-3遍，达到9-10mm。固化保养24小时，如现在不平整则需要进行打磨处理。
- 5、全塑型塑胶跑道自结纹面层施工
  - A、面层料配比:A : B=1:2
  - B、将材料一次倒入搅拌机进行搅拌，要求一组一搅，随搅随用。
  - C、将搅拌均匀的喷涂料导入SMG喷涂机料斗，并同时开启内搅拌送料装置。
  - D、当配图装置运转正常后开启喷枪，并控制喷射角度小于等于75度角。
  - E、喷涂作业要求连续供料、连续喷涂，作业人员要求高度协调。喷涂方向为面向作业区倒退，喷枪呈扇

面左右摇摆以利自我检查和均匀洒落。

F、正反方向喷涂各一次，每次喷涂厚度大于等于1.5mm。

G、反向喷涂时需有专人从不同光线角度检查跑道表面材料的均匀度及时反馈给作业人员，避免喷漏不均匀。