

FA8-149型保安接线排（100回线外线模块）

产品名称	FA8-149型保安接线排（100回线外线模块）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

普天泰平PTTP-JPX284 型卡接式总配线柜（MDF配线架）

PTTP-JPX284

型卡接式总配线柜适合于接入网使用。总配线柜采用整体焊接式机柜，外线部分装有PTTP-FA8-149型保安接线排、PTTP-FA9-201型保安器及告警系统；内线部分装有PTTP-STO-151型测试接线排。

主要特点： 机柜采用整体焊接结构； 模块采用高强度塑料，抗老化；
保安接线排与测试接线排可由用户随意安装。

PTTP-STO-151 型测试接线排

测试接线排由四个独立的测试模块组成，每个测试模块为32回线，上排为跳线端子，下排为内线端子。插入隔断插塞可将内外线断开，利用测试塞绳可分开测试外线和局内线；
测试模块的外形尺寸：高×宽×深=10mm×280mm×70mm

PTTP-FA8-149 型保安接线排

保安接线排由四个保安模块组成，保安接线排的左边后部为排告警； 每个保安模块为25回线，其上排为跳线端子，下排为外线端子，中间为供安装保安单元的空间； 外形尺寸：长×宽×高=104mm×280mm×70mm

PTTP-FA9-201 D型保安单元

PTTP-FA9-201 D型保安单元用于PTTP-FA8-149型保安接线排中，防止过电压过电流对机房设备及人身安全造成的危害。

分类	防护原件
PTTP-FA9-201ID	高分子PTC+半导体放电管
PTTP-FA8-149型	保安接线排
PTTP-ST0-151型	测试接线排

产品规格

外线容量	内线容量	外形尺寸mm (高*宽*深)		
		高	宽	深
PTTP-JPX284-2400L	2048L	2200	600	
PTTP-JPX284-2000L	1792L	2000		

建设机房不知该如何下手，不知道机房建设需要考虑哪些问题，更不知道该如何筛选一家靠谱的机房建设工程公司？一个个问号让我们的业主对机房建设工程问题充满疑惑!他们想把钱花在刀刃上，想做一个安全的机房。那么机房建设到底该注意些什么呢？下面我们从这五个方面进行分析：

一、电力问题

任何一项工程电力问题是必须考虑的，好比数据中心机房能耗问题更是日趋严重。假如供电不足电源故障的话，会影响到机房的正常运营。另外有数据表示50%的原因是电源故障造成。所以一个高品质，电力稳定的数据中心机房环境是计算机和网络系统可靠运行的基础。

二、既要实用又要保证数据中心的可扩展性

很多业主找到机房建设工程公司，他们要不是过度"谨慎"，要不就是很"激进"。可能更多的还是公司预算开支的问题，如果业务量上升，IT设施跟进缓慢，导致机房建设运行缓慢，即重复性建设，这样会造成具大的浪费。如何在有限的预算内，既保证数据中心的可扩展性，又确保不会造成过度浪费，是企业在数据中心规划过程中要认真考虑的问题。

三、搭建什么系统

需要搭建什么弱电系统，或者机房建设需要设置哪些子系统?我们不可能保证一个系统永远处于地位。因此在设计方案时，必须考虑到各系统的升级扩容的灵活性和兼容性，在不损失前期投资的情况下，能够方便升级和扩容，确保系统不过时。

四、建立全面、完善的机房管理和监控系统

由于机房具有一定复杂性，随着业务的发展，管理任务必定会日益繁重。所以在机房建设的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统，实现先进的集中管理，从而迅速确定故障，提高运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，何尝不是节约人力成本费用。