

组合塑料模盒来图加工制作

产品名称	组合塑料模盒来图加工制作
公司名称	郑州鸿磊建材有限公司
价格	17.00/套
规格参数	品牌:鸿磊建材 型号:来图加工 产地:河南
公司地址	新密市曲梁镇坡刘村坡刘44号
联系电话	13083726852 13083726852

产品详情

现浇混凝土复合塑料模盒箱空心楼盖结构体系具有重量轻、节省材料、总造价低、刚度高、隔音效果好、抗震热绝缘好等优点，在公共建筑和大跨度住宅建筑中得到广泛应用。

新型绿色建材塑料模盒施工管理流程

测量放样 搭设脚手架、安装模板 标记位置 装配板底钢筋 放置模盒板箱 嵌入式水电 装配肋钢筋 安装抗浮钢筋 装配上部钢筋 浇注混凝土 养护 拆卸模板。

组合塑料模盒空心楼板施工质量要点

- (1) 塑料模盒进场前，产品合格证、出厂检验报告等。应进行检查，并在现场随机取样进行物理力学性能试验。
- (2) 严格控制模盒尺寸偏差，其边长偏差应控制在-8~+5mm范围内，高度偏差应控制在-5~3mm范围内，同时表面平整度偏差不得超过5mm，对角线长度偏差不得超过8mm。
- (3) 模盒安装时应按一定时间顺序可以进行，即从一侧向另一侧依次发展进行研究铺设，同时应保证每块模板系统之间的交接缝尽量严密，以避免塑料模盒在浇筑施工过程中不断出现漏浆。
- (4) 暗梁钢筋绑扎时，暗梁钢筋的连接应采用钢筋的直螺纹连接，连接位置应符合标准要求。
- (5) 楼板上层钢筋的绑扎方向与底层钢筋相同，绑扎施工顺序与下层钢筋相反。楼板上部钢筋绑扎完成后，上下两层钢筋网片要用S形钩连接绑扎。