

# 空心楼板组合箱体内模厂商销售

产品名称	空心楼板组合箱体内模厂商销售
公司名称	郑州鸿磊建材有限公司
价格	17.00/套
规格参数	品牌:ZXH钧宁建材 型号:500500H 产地:全国
公司地址	新密市曲梁镇坡刘村坡刘44号
联系电话	13083726852 13083726852

## 产品详情

现浇混凝土空心楼板组合箱体内模技术在国内外发展已有数十年的历史。20世纪70年代和80年代，国外混凝土工程对现浇空心楼盖埋管式内模的力学性能、结构和结构进行了研究。空心楼盖技术可广泛应用于大跨度、大空间、大荷载的建筑物。与传统工艺相比，可以节约混凝土质量，降低综合成本。空心楼板内模主要适用于学校、桥梁、阅览室、写字楼、商场、工厂、地下停车场、大型海湾住宅项目。其发展趋势是乐观的，前景是无限的，与人民群众的生活息息相关，符合国家产业政策。

空心楼盖组合箱内模成果的推广将产生不可估量的综合效益。全国有数千万平方米的建筑采用了这种结构体系。现浇混凝土空心楼盖“是按照一定规则放置预埋内模，现场浇筑混凝土后，在楼板内形成空腔的楼板。”组合内模”是埋在现浇混凝土空心楼盖中形成空腔而不取出的物体。与传统工艺相比，该工艺可节约混凝土，降低综合成本。当混凝土成型并达到设计强度后，空心内模就完成了它的“工作任务”。由于现浇混凝土空心楼盖采用内模浇筑，可以减轻自重，减少混凝土用量，增加跨度，降低高度，达到良好的隔音隔热效果。已应用于数千万平方米的工业和民用建筑中。

空心楼盖箱体内模的安装应符合下列规定:

- 1.组合内模箱的安装位置应符合设计要求，并应采取支架固定等措施，防止混凝土浇筑过程中出现上浮和水平漂移，以保证位置准确、行列顺直。
- 2.施工管理过程中应防止产品组合内模损坏。对板面钢筋安装工作之前没有损坏的填充体，应予以更换；对板面钢筋安装完成之后损坏的组合箱体，应采取科学有效的封堵技术措施。
- 3.在施工过程中，预留和预埋设施的安装应与空心楼板组合内模的钢筋安装和填充体的安装同时进行。预留和埋设的设施（埋地管道、电线箱等）应安排在楼板结构的实心区域、楼板肋骨宽度或空心楼板箱端部距离范围内。在管道交叉口或特殊集中处，可采取小口径回填等措施避免。用于安装管道、设备和其他承重物体的吊架应预埋。