

锦州地基沉降注浆加固施工已于2022更新

产品名称	锦州地基沉降注浆加固施工已于2022更新
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

锦州地基沉降注浆加固施工已于2022更新

锦州注浆加固

锦州地基注浆加固

锦州基础注浆加固

锦州高压注浆加固

锦州路面注浆加固

锦州设备基础注浆加固

锦州回填土压密注浆

锦州高速公路注浆加固

锦州桥头注浆加固

锦州地基下沉注浆加固

锦州基础下沉注浆加固

锦州路面下沉注浆加固

锦州地基灌浆加固

锦州基础灌浆加固

锦州路面灌浆加固

锦州地基沉降注浆加固

锦州基础沉降注浆加固

锦州路面沉降注浆加固

注浆方案设计:注浆孔布置:基本孔距为 2.0m,排距为 1.0m,相邻两排孔正方形布置,注浆深度和成孔深度:根据设计图纸,斜向成孔,注浆深度结合设计图及现场地质情况确定。

分层注浆:在注浆范围内从深处开始,至地面标高,注浆管每提升 1.0m 分层注入,
注浆材料及配比参数:水灰比 W/C=0.75:1,外加剂—水玻璃 $Be' = 3.0 \sim 3.3$,注入量:注浆量一般为每米 1.2立方~1.4立方注浆压力:0.2~,注浆流量: 10-14L/min。

注浆方法:花管注浆法,双管双液,注浆顺序:(1)先施工外侧旋喷桩 施工排花管注浆 第二排花管注浆 第三排花管注浆。(2)旋喷桩及花管注浆纵向施工顺序:小里程向大里程施打。(3)当变形监测数据发生变化时应停止施工,数据稳定后再跳根桩施打,数据发生变化时再停止施工,数据稳定后再跳二根桩施打。当测量数据没有变化时依排施工。

施工观测:施工前,应布置观测点,测量钢轨标高及位移,信号楼结构及室内地面做好观没标记,在路堤两侧坡脚外 2m, 10m 处各设置一排观测桩,纵向间距 10m,在施工过程中要求每天测量二次。路堤面高度每昼不得大于 8mm,边桩水平位移不超过 8mm。一,安全保证措施:

1,柜体进行临时加固前,应与设备管理单位签定施工安全协议。2,地面装修层敲除前,室内设备应采取保护措施,与设备管理单位做好相关配合工作。3,施工过程中派技术人员全程跟踪监督,一遇紧急情况立即通知相关部门处理。

安全生产管理目标为认真贯彻中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ针对我公司实际情况,为了优质,高效,安全,文明,低耗的完成本公司项目的施工建设任务,特制订本安全管理目标。一,控制指标1,死亡为零。

2,重伤为零3,轻伤率不超过 1.5%4,措施:1)

,贯彻项目经理是项目安全生产责任人的原则,死亡控制指标由项目经理监督指导,其他项目管人员积极配合,确保实施。2)

,本指标未否定指标,为把指标控制在低点,必须坚持安全生产“五同时”,定期召开安全生产会议,解决安全生产中的一切问题。