

## 300 × 8中埋式橡胶止水带 驻马店CB型止水带

产品名称	300 × 8中埋式橡胶止水带 驻马店CB型止水带
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	强度:10MPa 品牌:长信 规格:定制
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

### 产品详情

300 × 8中埋式橡胶止水带 驻马店CB型止水带，长信橡胶止水带专注品质。在接缝砼面上沿衬砌轴线每隔0.5m钻一个孔径 12mm的孔洞。将加工的钢筋卡，由待灌混凝土侧端头模板穿过，止水带卡进钢筋卡一半，另一半止水带平靠在挡头板面朝向隧洞外周。待混凝土凝固拆除挡头板后，拉直钢筋，以钢筋卡水平固定紧止水带。

纵向施工缝止水带固定方法：、纵向施工缝止水带可用U型钢筋卡，将止水带下部一半嵌在U型钢筋卡里，钢筋卡两端点焊在二衬钢筋上，保持止水带成一条直线，砼浇筑时边上要设人拉紧止水带，直至终凝。、纵向施工缝也可用钢管固定，9m长钢管上点焊 40 × 4mm角钢，角钢两端各钻一个 24螺栓孔，施工中先热熔焊接止水带，随后用角钢止水带一半处，钢管两端用铁丝扎紧固定在衬砌钢筋上定位。

300 × 8中埋式橡胶止水带 驻马店CB型止水带，长信橡胶止水带种类齐全，角钢上紧螺丝，拉直止水带，将钢管牢靠固定在仰拱浇筑砼面处位置，待砼浇筑完毕后取出钢管。边顶拱二衬砼浇筑时，注意控制好外露的一半止水带位置。根据隧道二衬台车的侧模底部位置，拱墙衬砌施工缝的止水带长度用一整条止水带，以尽量减少接头;环向止水带只允许在隧道左右两侧边墙基础上设两个接头，接头搭接长度不小于30cm。仰拱施做前，仰拱施工缝附近1m宽度范围内初期支护喷砼表面应无明显的渗漏水，否则，应采取注浆封堵(防水板隔离)和钻孔引排等措施。

止水带热熔焊机采用止水带供货商提供的用橡胶止水带热熔焊机，使用前首先将生橡胶切碎放在溶液里浸泡成胶体，将两止水带接头用刀切齐后，在接头5cm范围内两侧涂生橡胶胶体。300×8中埋式橡胶止水带 驻马店CB型止水带货真价实。