

# 庭院人造草坪施工厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 庭院人造草坪施工厂家               |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部         |
| 价格   | 1.00/立方米                 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>型号:运动场<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区              |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089  |

## 产品详情

室外人造草坪不受气候影响,大大提高场地的使用效率,并且能在高寒、高温等极端气候地区使用;天然草进入休眠期后,室外人造草坪依然能带给您春天的感受;

### 一、准备工作

#### (一) 基础验收

A、基础一般采用水泥混凝土或沥青现浇，具有一定的强度和稳定性。

B、基础不能产生裂缝和冰冻引起的起皮或起沙。

C、基础的平整度，3米直尺误差小于4mm，具有一定的坡度，一般为3-5%，以便于雨天排水。

D、在冰冻地区，应采用防冻技术，一般在沥青层与碎石层之间加一层土工布加以缓冲，沿水沟槽的基础应做特殊防水处理。

E、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后应保证30天左右的保养期，以便使沥青表面低沸点成份挥发掉，保证基础面层有足够的粘结强度。

F、混凝土基础也要有30天左右的保养期，大面积使用需考虑预留伸缩缝，面层要进行光洁处理。

G、沥青混凝土基础技术指标

a、基础碾压后密实度大于95%

b、路基级配砂石层压实密度达2.3kg/cm<sup>2</sup>以上，表面平整，坚实无砂窝、梅花现象。

c、沥青面层应无油污，无裂缝，无压缝，无阻水积水现象。

## （二）验收程序

a、先校验场地平整度和坡度，对不合格部分进行修正。

b、对照资料检查验收，由施工单位提供竣工资料。

c、编制施工方案，并报业主审核。

d、按工程用量编制材料计划，确保施工质量和工期。

e、清理现场，对需铺设草坪的场地进行清理，清除油污、杂物、泥土等垃圾。

f、场地四周应保持清洁，严禁垃圾入场。

g、对修建时间较长的旧场地，必须清理伸缩缝，填入新材料。

## 二、底层布铺设

### （一）无纺布铺设

1、单层顺向排列，每幅无纺布之间必须拼接完整。

2、底层无纺布必须铺设平整，不能有皱起现象。

3、无纺布两头必须固定好。

### （二）草坪铺设

#### 1、铺设步骤

a、草坪运抵施工现场，按照图纸计算下料。

b、用专用工具对草坪进行铺设、拉平、切边对缝，草苗方向必须一致，否则易产生视觉色差。

c、用专用接缝防水胶和粘结带使草坪接缝处连接好，待胶水产生粘结力后再压实。

d、铺设粘接后应检查是否平整牢固。

e、按图纸要求对面层划线，拼接并进行校验。

f、检查校验后，方可以充砂和充橡胶颗粒。

## 三、橡胶颗粒及石英砂规格标准

（一）橡胶颗粒规格为0.5-2mm，用量为5-6kg/m<sup>2</sup>（30-40mm草）

（二）石英砂规格0.2-0.8mm，用量为18-20kg/m<sup>2</sup>（30-40mm草）