

工厂水泥地面装修方案 增加耐磨抗压效果泰安财通地坪公司为您解忧

产品名称	工厂水泥地面装修方案 增加耐磨抗压效果泰安财通地坪公司为您解忧
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安环氧地坪漆素地处理介绍

凡是环氧地坪在建造后半年内损坏的，40%是涂料品质不好或施工错误，60%是素地有严重问题或处理不当，我公司集多年的环氧地坪施工经验，提供的环氧树脂地坪素地处理方案如下：

在此不考虑因地下水压所造成的水气问题。如果素地含水率偏高，可以用喷灯烘烤到含水率8%以下；如果素地有油污可以用化学清洁剂清洗，假设油污已经完全渗透到水泥里面，则污染的水泥必须完全刨除，再重新做一个新的水泥整平层，在施工新的水泥混凝土之前，可以在旧的混凝土表面涂布本公司的“新旧水泥接着剂”产品，增加新旧水泥的接着强度。

素地处理

基本上混凝土地面都具有一定的物理强度，此时使用研磨机将混凝土的表面整体打磨粗糙化，利于底涂与素地接著良好，打磨后使用吸尘器将粉尘吸干净即可。

新铺设地面

一楼或地下室，必须做防潮处理混凝土强度必须达到C20以上，养护期至少28天以上，表面力求平整，施工地面用研磨机全部研磨，将颗粒、杂物、粉尘全部清除。

旧的地面

针对不同材质的原地板处理和施工方法，必须考虑当时实际工程情况进行设计施工，如无法配合建议请勿进行环氧地坪施工。

旧水泥地面：强度、平整性，龟裂状况、水汽状况等评估，可用其他材质补强或装饰。

PVC地砖：必须全部剔除。残留的粘接剂，无法研磨，建议可以喷灯烧除。

有污染：必须全部剔除，必须全部剔除，污染较轻可用溶剂或喷灯烧除处理。

旧的环氧地面：和下层地面接拔实验20KG以上，如无法达到建议拆除，或局部补强平整。
磁砖：拉拔试验15KG以上，如无法达到建议拆除，重负荷的环境，建议上述必须全部拆除。
柏油沥青：全部拆除。

金属：如遇不锈钢建议勿施工，其他金属可以做除锈，酸洗，喷砂或研磨，底漆必须选择特殊材质。