

烟台全钢建筑智能爬架生产厂家施工专用

产品名称	烟台全钢建筑智能爬架生产厂家施工专用
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

烟台全钢建筑智能爬架生产厂家施工专用支架部位要按照附着式升降脚手架设计图的承力架位置进行安装。在安装的过程中，要确保承力架部位与建筑整体的外墙切线方向平行，而且要按照平面尺寸要求控制立杆与墙之间保持间距；针对于导轨部位，应当保证其中心位置与承力架的预留孔的中心进行对准处理，对准的偏差不可大于 ± 15 毫米，而架体与墙之间的间距不可大于 ± 10 毫米。水平桁架的安装时附着式升降脚手架安装质量的重要一步，需要工程人员进行严格控制水平度、垂直度以及离墙距离。并在安装后，仔细喝茶附墙点处结构尺寸和升降架平面布置图是否相符。

烟台全钢建筑智能爬架生产厂家施工专用1.爬架构件介绍：主要组成构件含上下承重梁、竖龙骨、导轨、转角立柱、附墙支座、提升挂座、电动葫芦、防护网片、钢板冲孔网、花纹龙骨板、钢板网龙骨板、刚性支座、智能控制系统配件、斜弦杆、翻板、内挑板、机位防坠器等。2.爬架工作原理：全钢爬架厂家将专门设计的升降机构固定（附着）在建筑物上，将脚手架同升降机构连接在一起，但可以相对运动，通过对固定于升降机构上的动力设备将脚手架提升或者下降，从而实现脚手架爬升或下降。3.爬架的组装工艺流程a.搭设爬架组装前平台 b.铺设龙骨板 c.连接龙骨板 d.安装架体固定连接杆 e.竖龙骨的对接 f.转角立柱处防护网片的安装 g.导轨与龙骨板之间的连接 h.导轨之间的连接 i.防护网托扣的安装 j.防护网片与托扣之间的连接 k.安装附墙件以及卸荷支顶器 l.安装内挑板以及翻板 m.安装踢脚板 n.水平拉结杆的连接 o.电动葫芦各构件安装 p.挂电动葫芦 q.上、下承重梁的安装 r.标准附墙支座的安装 s.水平附墙支座安装 t.斜拉杆的安装 u.竖向斜弦杆的安装。