

石墨热固复合板 外墙保温板定制 AEPS硅质改性聚合聚苯板 耐老化弹性好耐磨损

产品名称	石墨热固复合板 外墙保温板定制 AEPS硅质改性聚合聚苯板 耐老化弹性好耐磨损
公司名称	廊坊朝祥节能科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	朝祥:2.0 600*60:3.0 河北廊坊:4.0
公司地址	河北省廊坊市大城县里坦镇娘娘庄村
联系电话	13731623521

产品详情

锚栓加固 在粘板24h后根据锚栓布置图的要求，先用冲击钻打孔，孔径视锚固件直径而定。钻入基层墙体的深度，以确保牢固可靠，不同的基层墙体锚固深度不同。混凝土墙有效锚固深度不小于25mm，砌体墙不小于50mm，然后用橡皮锤将锚栓套管敲入孔内，锚固件圆盘应压住TEPS板，后用螺丝刀将螺钉拧紧。九、涂抹抹面胶浆，铺贴耐碱网布（1）用抹子在保温板表面首遍批涂1-2mm抹面胶浆，然后将耐碱网布横向铺贴并压入胶浆中（单张网长度不宜超过6m），抹面胶浆应充分包裹网布，要求平整压实，无褶皱。（2）待首遍抹面胶浆稍干硬至可以触碰时再抹二遍抹面胶浆，厚度约为1.5mm，以完全覆盖耐碱网布，微见网布轮廓为宜。抹面层厚度宜为3-5mm

（3）用2m靠尺和抹面胶浆对门窗洞口边沿线和阴阳角线进行修直。（4）建筑首层外墙抹面胶浆层须首先增设一层耐碱网布，网布之间采用对接工艺，控制抹面层整体厚度为6mm。热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(TEPS)外墙保温施工注意事项：（1）材料应分类挂牌存放。热固复合聚苯乙烯泡沫保温板应成捆立放，防雨防潮。网格布也要防雨存放。粘结、抹面砂浆存放也要注意防雨防潮及保质期。（2）操作地点环境和基层温度不低于5℃。风力大于5级或雨天不能施工。若在外墙保温施工时突然降雨，应采取有效措施，以防雨水冲刷墙面。

（3）板与板的板缝找严，缝宽超出2mm时，用相应厚度的热固复合聚苯乙烯泡沫保温板片塞平。

（4）外墙保温施工完成后，后续工序与其它正进行的工序应注意对外墙保温系统成品的保护。

（5）严格遵守有关安全操作规程，实现安全生产和文明施工。