

芜湖50厚岩棉板多少钱一立方

产品名称	芜湖50厚岩棉板多少钱一立方
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	3.80/平方米
规格参数	产品名称:岩棉板 型号:1200*600 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

岩棉外墙外保温系统1. [施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。](#)

2. [岩棉板](#)

外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3. 岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4. 材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

5. 施工应具备以下条件：

5.1 基层墙体及其[水泥砂浆](#)找平层处理及预埋件安装完毕。

5.2 必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

5.3 施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

5.4 基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

6. [岩棉板外墙外保温](#)

施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

7. 大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后方的进行工程施工。

8. 用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。

9. 岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测，检测合格方可使用

10. 岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，应有保温材料填充处理，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。

11. 所有穿过岩棉板的穿墙管线与构件，其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。

12. 如在施工过程中发现贴面层脱落，应及时采取粘结或者用锚固件锚固的方式固定，并及时进行外饰面层施工。

13. 抹面层施工应符合以下要求：

13.1 岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。