

# 人造草坪厂家分享人造草坪铺设注意事项

产品名称	人造草坪厂家分享人造草坪铺设注意事项
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

- 人造草坪厂家分享人造草坪铺设注意事项 优质的人造草坪鲜嫩、娇艳。人造草坪在施工铺设过程中需要严格按照要求进行,做到精益求精。下面人造草坪厂家来跟大家说一说人造草坪铺设注意事项:
- 1、在剪裁人造草坪的过程中,不求一裁好,稍微裁大一点,防止草坪裁小后,导致缝隙过大。
  - 2、为了让草坪的褶皱自然伸缩,建议把人造草坪放在太阳底下暴晒一日。
  - 3、足球场或者草毛高于30mm的运动场用人造草坪,铺设时能冲注石英砂和黑色橡胶颗粒,在草坪中冲注石英砂,使石英砂隐藏在草毛的根部,形成保护草毛的作用,使草坪更为耐用。
  - 4、人造草坪对基础平整度的要求:平整度合格率在95%,3m直尺允许误差 $\pm 3$ mm。
  - 5、人造草坪充砂时,推动洒粒机的速度要均匀,不可太急也不可太慢,才能厚度均匀。
  - 6、要避免草丝倒伏方向没有经过有规则的排列,出现光线反射色差的现象。
  - 7、人造草坪的铺设基础,推荐使用性价比较高的水泥混凝土基础。
  - 8、铺装完毕后要清理草坪表面垃圾,如废料等,便于客户验收和使用。
  - 9、为避免纠纷,人造草坪铺设完成后须要验收后相关人员和设备方能退场。
  - 10、人造草坪铺装过程中,一定要保证整块场地的草丝倒伏方向一致,否则会导致产生视觉上的色差。
  - 11、铺设完成后,需仔细检查各接合区粘合是否平顺,人造草的粘合是否牢固,经检查各项均符合要求后,方可进行下一工序的施工。
  - 12、基础做好后,养护期:室外气温20 以上28天(以挥发水泥中的碱性成份,保养期内多浇水)。
  - 13、人造草坪要注意尽量避免场地接缝线明显(高度小于10mm的人造草坪,因为草矮、接缝会比较明显,这是不可避免的)。
  - 14、足球场人造草坪铺装完毕后必须要经检查校检后,方可以充砂和充橡胶颗粒。