

北京顶管|北京非开挖|北京顶管施工|北京非开挖顶管|北京非开挖施工|非开挖顶管

产品名称	北京顶管 北京非开挖 北京顶管施工 北京非开挖顶管 北京非开挖施工 非开挖顶管
公司名称	北京达源科创工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区榆西一街1号院4号楼6层602室63755 (注册地址)
联系电话	18510003351

产品详情

非开挖施工作为常用施工技术，在很多场合中都有使用，需要面对不同的土质情况，自然也会出现各种问题。非开挖顶管施工中的泥水管出现沉淀堵塞情况时，应该怎么办？首先，如果泥水管中出现沉淀和堵塞情况，具体表现是泥水管内的泥水流动不畅通，进而造成顶管机推进不顺利问题。非开挖顶管施工中，这种情况主要出现在砂土层施工环境中，原因一是排泥泵的工作效率比较低，流量不足，泥水管内的流速小于临界流速，导致泥水出现沉淀。原因二是顶管机停止推荐以前对管内的冲洗力度不够，导致泥水出现沉淀。如果施工土质为含水量较少的黏土层，粘土就会变成鸡蛋大小的泥团，过大的泥团会在管道的弯头和阀门处堵塞管道。从本质上来说，不管是哪种管道堵塞，都对顶管机的正常推荐产生影响，时间越长越容易导致顶管机下沉，顶管质量也会受到影响。为了避免出现这种情况，非开挖顶管施工单位需在排泥泵无法达到所需流量时就进行更换。也可以在顶管机停止推荐前彻底清洗排泥管道。在粘土中进行推荐，可以减少刀盘每转一圈所切削的泥土厚度，并适当加大送水量，或者在排泥管道和基坑旁添加一只沉淀箱，定期打开箱子排出其中的土块或卵石即可。