

吴江管道CCTV检测

产品名称	吴江管道CCTV检测
公司名称	苏州苏豪环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区群星三路68号2幢厂房二层2008室 (注册地址)
联系电话	18913755868

产品详情

cctv检测结果评估

管道缺陷等级：

等级	1	2	3
结构缺陷程度	轻微缺陷	中等缺陷	严重缺陷
功能缺陷程度	轻微缺陷	中等缺陷	严重缺陷

管道结构性缺陷名称、代码和等级数：

缺陷名称	代码	缺陷定义	等级
破裂	PL	管道的外部压力超过自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。	4
变形	BX	管道的原样被改变（一般适用于柔性管）。变形比率 $q = \frac{L}{L_0} \times 100\%$ （*大变形径-原径）÷ 原径 *****	3
错位	CW	两根管道的套口接头偏离，未处于管道的正确位置。邻近的管道看似“半月形”。	4
脱节	TJ	由于沉降，两根管道的套口接头未充分推进或接口脱离。邻近的管道看似“全月形”。	4
渗漏	SL	来源于地下的（按照不同的季节）或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。	4
腐蚀	FS	来源于地下的（按照不同的季节）或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。	3
胶圈脱落	JQ	接口材质，如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。	3
支管暗接	AJ	支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准，未批准的定为4级。	4
异物侵入	QR	非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管。	3

管道功能性缺陷的代码、类型和等级数：

缺陷名称	代码	缺陷定义	等级
沉积	CJ	管道的油脂、有机物或水泥浆等沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。	B
结垢	JG	由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面，形成硬质或软质结垢。	B
障碍物	ZW	管道坚硬的杂物，如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。	B
树根	SG	单根树根或是树根群自然生长进入管道。	B
积水	JS	管道沉降形成水洼，水处停滞状态。按实际水深占管道直径的百分比记入检测记录表。	百分比
封堵	FD	残留在管道的封堵材料。	B
浮渣	FZ	管道水面上的漂浮物。该缺陷须记入检测记录表，但不参与MI计算。	B