

篮球场塑胶跑道施工

产品名称	篮球场塑胶跑道施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:篮球场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

随着教育行业的不断发展，各个学校当中的相应设施也在不断完善，而塑胶跑道更是已经成为了如今中国学校的标配之一。下面要带大家了解的就是学校塑胶跑道的建设施工工艺。

跑道的施工大致经过配料、送料、喂料、摊铺、修整、喷面、划线等几个工序。各工序的注意点：

1、配料过程的任务是根据配方按比例测量浆料、预聚物、催化剂和黑橡胶粒，然后将它们混合成合格的浆料以供使用。如果配料员发现批号是错误的，必须及时处理混合罐中的胶水。

2、必须按照配方及时添加催化剂。

3、如果发现料浆和预聚物的比例不符合工艺配方，需要及时纠正，如果不能及时纠正，将搅拌机内的浆液迅速倒进料斗中，当垃圾处理。

4、送料的任务是交付合格的砂浆到铺路现场

喂料的任务是将基础上的胶浆推至摊铺刮尺前。

摊铺的任务是将制备好的胶浆均匀地分散在模腔内。

5、铺装人员应该经常检查安装在刮板两侧控制厚度的标尺，以控制厚度。如果发现仪表的高度未达到规定的厚度，则必须及时将仪表调整到规定的厚度。

6、修整的任务是修剪接缝。必须来回检查接缝。若发现新铺设胶浆的水平高于固化塑料表面的水平，必须及时清除多余胶浆。

7、做好塑胶表层的水平度控制，表面不平整的，必须用新胶浆填充至平整。

8、喷涂的任务是根据胶浆的养护条件，及时铺撒面胶粒。如果采用面层撒胶粒的方式做面层，则必须及时留意胶液的凝固，根据经验控制胶粒的时间，如果发现胶粒过早下沉，则加一点胶粒；如果发现胶粒无法下沉，则可将胶粒均匀加压后，用扫帚轻轻拍打，使下层胶粒部分嵌入橡胶中。