

常州打水井 常州环境监测井施工 常州养殖业用水打井

产品名称	常州打水井 常州环境监测井施工 常州养殖业用水打井
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

1、孔壁校核 下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。2、换浆 用稀浆或清水孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。3、下管 下管按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底用钢板焊封。4、填砾料 将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外投砾法，抽水填砾法等工艺。5、止水 常用为粘土球止水法。保证粘土球，并保证分层填入，逐层填满，填实。6、洗井 洗井的目的是钻井中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层通畅。7、抽水试验 井孔在验收前，进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

由于电动机同时潜入水中，故对于电动机的结构要求比一般电动机特殊。下面来讲讲深井泵的使用及注意事项：深井泵在安装使用前，深井泵在地面灌满清水然后再放入深井里面，时还应该把泵不然会未灌满清水的现象这是深井泵的使用注意事项之一，也是比较容易出现错误使用的事项。-深井泵启动前，检查项目应符合下列要求：a) 底座基础螺栓已紧固；b) 轴向间隙符合要。

我们还提供：钻温泉井（可达千米）工程降水、降水工程、深井降水、管井降水、安装水空调、水泵安装维修、各种打桩工程及钻井打井建筑机械设备、配件、销售维修等业务，凭借的知识和多年的丰富施工、齐全的机械设备、合理的价格、的服务始终立足于钻井行业的前沿。