

玻璃钢一体化预制泵站雨污水收集工程预制筒体GRP

产品名称	玻璃钢一体化预制泵站雨污水收集工程预制筒体GRP
公司名称	盐城宏禹给排水设备有限公司
价格	10800.00/平方米
规格参数	品牌:宏禹 型号:日处理量1500方 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县近湖街道镇北村十六组（建湖科技园）（注册地址）
联系电话	18932262551 18932262551

产品详情

高效利用水资源在国家经济发展中占有重要的位置，因此国家对一体化预制泵站设备的生产企业有严格的要求。宏禹给排水实施对玻璃钢一体化预制泵站设备的研发制造，生产的多种系列无污染、高性能的环保型供排水设备，在市场中占据了较大的份额，尤其是玻璃钢一体化预制泵站更是备受用户的青睐与好评。

玻璃钢一体化预制泵站和一体化雨水泵站统称为一体化泵站，是一种取代传统泵站而生的采用先进技术设计研发的新型泵站，是国内市政基础设施泵站建设的新趋势。不管是一体化污水泵站还是一体化雨水泵站，都具有建设周期短，无沉积免维护，使用寿命长，环境协调性强等优点，是理想的传统混凝土泵站的替代者，一体化雨水泵站和一体化污水泵站的使用非常广泛，从雨水。生活污水，工业废水提升到农田灌溉等，都可以使用一体化泵站。

那么玻璃钢一体化预制泵站和污水提升一体化泵站相比有哪些不同之处呢？污水提升一体化泵站厂家报价雨污水收集工程预制筒体GRP

1.玻璃钢一体化预制泵站内部配置不同

污水提升一体化泵站收集排放的介质中没有固体颗粒性杂质，所以一般雨水泵站中在进水口设置提篮格栅来过滤介质中的杂质，防止杂质进入泵站中，对泵站中的水泵造成堵塞。

一体化污水泵站收集和排放的介质中带有固体颗粒。长纤维等杂质，所以一体化污水泵站中一般设置有粉碎性格栅，可以将进入泵站中的杂质打碎后排出泵站，避免颗粒物和长纤维缠绕水泵造成水泵的堵塞。

2.玻璃钢一体化预制泵站用途不同

宏禹给排水生产的一体化泵站是用于解决汛期防洪排涝、城市雨水收集以及乡镇污水提升问题而设计的新型提升设备。一体化雨水泵站和一体化污水泵站都采用地埋式安装方式，具有操作简单，运行稳定，占地面积小，建设成本运行成本低的特点。

3.玻璃钢一体化预制泵站集输送的介质不同

一体化泵站收集排放的是雨水，介质中没有颗粒性杂质，只是收集过程中带有的一些生活中的生活垃圾，可以用提篮格栅进行过滤并收集和排放。

一体化污水泵站收集和排放的是污水，废水，一般介质中会含有固体颗粒及纤维杂质，处理不当会将泵站中的水泵堵塞，所以内部设置也是不同的。

一体化污水泵站是辅助其他污水处理设备净化排放污水，凭借良好稳定的变现得到了大众的认可，可以用于市政建设项目，工业工厂和其他一切不能借助重力作用直接将废水，污水排放到污水处理系统中。

玻璃钢一体化预制泵站雨污水收集工程预制筒体GRP