

运动场人造草坪施工注意事项

产品名称	运动场人造草坪施工注意事项
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家具备人造草丝生产能力的人造草坪企业。生产销售各类人造草坪,足球场人造草,幼儿园人造草坪,仿真草坪,人工草皮等运动休闲草坪产品。

运动场人造草坪施工注意事项：

1、皱折：

人造草坪的长度一般都很长，所以施工时必须有足够的人手。在定位和固定之前，必须详细检查折叠位置。在处理过程中，必须每隔3米提升一次调整位置，只有在没有发现折痕的情况下，才能采用胶合和研磨工艺。

皱纹的产生是人造草坪使用后期鼓包的隐患，会造成运动场的不平整感，降低人造草坪的使用寿命和运动功能的发挥。因此，在施工中必须引起重视和重视。

2、翘边：

1) 搭接胶水用量不足或胶水质量差

2) 胶水粘合时，粘接时间控制不当。一般情况下，刷胶后不能立即放下和粘贴人造草坪，人造草坪必须在10分钟左右后放下，草坪必须在搭接界面上用压路机或人工踩踏搭接三次以上。为了防止固化前分离，界面必须用石英砂称重..

边缘翘曲是人造草坪的祸害。当发现边缘翘曲时，必须立即返工，否则会使场内裂口迅速扩大，中间边缘翘曲会给运动员的运动带来很大障碍和安全隐患。

3) 灌砂量不足、不均匀。一般来说，高度为50毫米的人造草坪每平方米必须填充30公斤以上。充分的填

砂层可以极大地抑制搭接接头翘曲的发生，延长草坪的使用寿命。

3、填充梳草工艺：

为满足本工序的要求，人工植草的坡度必须保持在80-100度..每次填充材料不得超过总厚度的30%。同时，立即开启清草机，将落下的草线梳竖直托住，为下一轮填料施工做好准备。

注：大量秸秆未被梳理和竖立。

4、标志线：

标线是用白草做成的人造草坪。人造草坪标线必须在准确测量定位的基础上规范、牢固。在施工过程中，应做好以下三点：

1) 标志线的宽度要均匀统一；

2) 粘结应牢固、规范，标线人造草坪底部必须粘贴厚度大于30cm（两侧各10cm）的搭接布，用于连接处的草坪应采用搭接底布，使标线草坪与整体连接。

3) 部分圆弧标线必须在整体草坪施工后采用挖、切的方法进行。

5、搭接边距：

标准铺设必须是宽度和宽度交界处的草线之间的距离，等于草坪水平距离之间的距离。由于草坪面积大，每包重量约600公斤，给施工人员带来不便。