

学校篮球场塑胶跑道厂家

产品名称	学校篮球场塑胶跑道厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:学校 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

本公司具有体育工艺设计、土建施工、塑胶生产铺设、人造草坪生产铺设、新型防水材料生产施工、相关产品科研开发及现场施工等一条龙生产服务能力。公司是集运动场地设计、生产、铺装于一体的公司。主要营造铺装透气型、复合型、混合型塑胶跑道、田径运动场、塑胶篮球场、塑胶网球场、塑胶排球场、塑胶门球场等各类球场以及人造草坪体育运动场地。

塑胶跑道的施工工艺参考：

- 1.地面找平：对不符合施工条件的地面进行找平基层，打磨后清洁干净除尘。（作用:增强跑道与基础面层的粘结力，使其粘结牢固不脱胶。）
- 2.区域分类：参照方案设计图纸测量好分界线，把场地分成块，按块进行铺装。
- 3.涂底胶：先做含水量测试，确认含水率 8/100可以施工，用胶水和稀释剂按比例混合，用辊筒工具进行涂抹辊刷均匀。（作用：防水，加强及增强粘结的作用。）
- 4.跑道面层：用电子秤将 塑胶颗粒与单组分胶水粘合剂以6:1比例配比，向中心方向搅拌均匀称，使颗粒和胶水之间润滑，送到预先设计好的分类处，倒在地面上，用齿状PU耙镘开铺摊平整，调整好厚度，再用刮平设备及时加清洁剂抹光表面，后用滚碾子压实。
- 5.划线：按要求划出标志线。用仪器和测量设备点位线，待负责人审核校对后用抗紫外线白色漆机械划线。（作用：保证准确度和场地美观）
- 6.清理现场，48小时后可以允许行走。

二、着重处理凸起地面，保持场地平整。清理场地卫生后，重点检查场地是否有凸不平整情况，如有顽固白灰水泥建筑遗留等可用锤子等将其处理平整。

三、配比胶液实地实验。将胶液按规定比例配置好，在场地进行实地试验。实验完毕根据实验结果判断场地及胶液配比情况开展下一道工序。

四、进行基础的封底工作，积水抚平。测试结束后开始基础封底作业，将积水地面填平，密实度有所欠缺的地方用胶封固。

五、根据设计标准调整摊铺机标尺进行施工。严格按照设计图纸规范进行摊铺满足厚度要求。

六、基层硬化后防水实验排除底胶层积水，积水位置重点处理。基层铺设完成后，待其硬化进行防水实验，地面找平查看积水点，将积水处按上述工艺处理找平，以达到底胶无积水现象。

七、表面进行打磨处理，进行防滑喷涂。待所有底胶完全硬化后，使用打磨机对底胶层进行表面的打磨处理，以达到平整的要求，然后进行表面防滑喷涂。

八、根据图纸标注线位。后根据场地的要求和设计图纸进行线位的标注。